

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES									
01.01	m2 Desm. recup. 30% cob. teja cerám. curva, manual Desmontaje con recuperación del 30% de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30% , con medios manuales.								
	cubierta norte	1,05	80,80			84,84			
	cubierta levante	1,05	12,00	6,40		80,64			
							165,48		4.385,22
							165,48	26,50	4.385,22
01.02	m Desmontaje de cornisa con recuperación Desmontaje de cornisa existente de piezas de marés con recuperación del 100% de las piezas para su posterior colocación (no incluida en esta partida) en la ejecución de la nueva cubierta. Incl.p.p. de acopio, medios auxiliares y limpieza.								
	fachada sur	1	16,90			16,90			
							16,90		211,93
							16,90	12,54	211,93
01.03	m Desbroce y limpieza vegetación muros Desbroce manual de pequeña vegetación existente y saneado de zona superior de muros de "pared de mampostería", y aplicación previa de herbicida (glisofato), teniendo especial vigilancia y tomando las medidas oportunas de protección a la extracción de las raíces y tierra acumulada. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.								
	refectorio	2	12,50			25,00			
		2	7,40			14,80			
	fachada levante	1	8,50			8,50			
							48,30		1.005,12
							48,30	20,81	1.005,12
01.04	m2 Repicado de mortero existente Repicado por medios manuales de capa de mortero de cal en exteriores de 1 a 2cm de espesor, con parte proporcional de limpieza del paramento para recibir nuevo enfoscado(no incluido en esta partida). Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza de escombros a pie de obra.								
	patio fachada sur	1	9,60		6,00	57,60			
	patio fachada levante	1	22,00		8,00	176,00			
							233,60		3.102,21
							233,60	13,28	3.102,21
01.05	m2 Desbroce y limpieza del terreno Desbroce por medios manuales y/o mecánicos de suelos en contacto con el exterior con pequeña vegetación. Incl.p.p. de medios auxiliares y retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.								
	refectorio	1	65,00			65,00			
							65,00		956,15
							65,00	14,71	956,15
01.06	m2 Desmontaje forjado viguetas madera recup. Desmontaje de forjado de madera y entrevigado de bovedilla cerámica plana, con recuperación del 100% de los tablonos para su posterior reutilización. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.								
	cubierta fachada sur	1,05	80,80			84,84			
	cubierta levante	1,05	12,00	6,40		80,64			
							165,48		5.480,70
							165,48	33,12	5.480,70
01.07	m Arranque de canalón cubierta Arranque de canalón, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.								
	fachada sur	1	16,90			16,90			
	fachada levante	1	8,50			8,50			
							25,40		107,44

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							25,40	4,23	107,44
01.08	m2 Demolición de muro pared de mampostería Demolición de muro de "pared de mampostería" por medios manuales y/o mecánicos en apertura de huecos o demolición de muros de 90 cm de grosor. Incl.p.p. de limpieza y acopio de escombros a pie de obra.								
	huevo comunicación con zona interpretación	1	1,40		2,50	3,50			
							3,50		474,78
							3,50	135,65	474,78
01.09	m2 Demolición forjado viguetas hormigón Demolición de forjado de viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	porches jardín	1	28,00			28,00			
		1	9,50			9,50			
		1	4,90			4,90			
							42,40		1.918,18
							42,40	45,24	1.918,18
01.10	m3 Demolición de pilares de hormigón Demolición de pilar de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	porches jardín	2	4,50	0,30	0,30	0,81			
		2	2,80	0,30	0,30	0,50			
							1,31		415,35
							1,31	317,06	415,35
01.11	m2 Demolición placa de escalera marés Demolición de escalera de fábrica con losa de marés, peldaños y revestimientos, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	jardín	1	8,40	0,90		7,56			
							7,56		332,94
							7,56	44,04	332,94
01.12	m2 Demolición de escalera de hormigón Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	jardín	1,2	2,90	0,90		3,13			
							3,13		141,13
							3,13	45,09	141,13
01.13	m Arranque de barandilla Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada mediante recibido en obra de fábrica, extrayendo completamente las entregas metálicas de las fábricas con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.								
	escalera marés	1	8,40			8,40			
	porche 1 a demoler	1	6,50			6,50			
		1	2,40			2,40			
	porche 2 a demoler	1	2,40			2,40			
		1	1,70			1,70			
							21,40		166,06
							21,40	7,76	166,06
01.14	m2 Levantado solera hormigón 15cm Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	terrazza jardín	1	7,20	3,00		21,60			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							21,60		384,05
							21,60	17,78	384,05
01.15	m3 Demolición muro contención mampostería								
	Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, con medios manuales y/o mecánicos, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	terrazza jardín	1	7,20	1,80		12,96			
		1	3,10	1,80		5,58			
							18,54		1.752,22
							18,54	94,51	1.752,22
01.16	m Arranque de reja metálica								
	Levantado de rejilla metálica, de 150 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada mediante recibido en obra de fábrica, extrayendo completamente las entregas metálicas de las fábricas, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.								
	terrazza jardín	1	7,20			7,20			
		1	3,00			3,00			
							10,20		79,15
							10,20	7,76	79,15
01.17	m3 Demolición de pilar de marés								
	Demolición de pilar de piezas de marés, con medios manuales, martillo neumático y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	jardín	1	2,50	0,30	0,30	0,23			
							0,23		71,11
							0,23	309,17	71,11
01.18	u Arranque inodoro								
	Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.								
	jardín	1				1,00			
							1,00		43,17
							1,00	43,17	43,17
01.19	m2 Demolición de tabicón de marés								
	Demolición de partición interior de fábrica de marés, de menos de 10 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	aseo terraza jardín	1	3,40		1,00	3,40			
		1	0,80		1,50	1,20			
	escalera marés	1	6,00		3,50	21,00			
							25,60		141,31
							25,60	5,52	141,31
01.20	m3 Demolición de jácena de hormigón								
	Demolición de viga de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	jacena porche terraza jardín	1	3,40	0,20	0,40	0,27			
		1	7,00	0,20	0,40	0,56			
							0,83		263,16
							0,83	317,06	263,16
01.21	m2 Dem. alicatado azulejo y picado material agarre, manual								
	Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	almacen jardín	1	1,50		2,00	3,00			
							3,00		26,67
							3,00	8,89	26,67

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.22	m3 Carga y transp. tierras / escombros contener a vertedero autoriz								
	Carga en contenedor y Transporte de escombros y/o tierras a vertedero autorizado.								
	desbroce muros	1,8	16,90	0,10	0,10	0,30			
	repicado mortero	1,8	233,60		0,02	8,41			
	desbroce terreno	1,8	65,00		0,10	11,70			
	muro paret verda	1,8	3,50	0,50		3,15			
	forjado hormigón	1,8	42,40		0,25	19,08			
	pilares	1,8				1,80			
	escalera mares	1,8	7,56		0,10	1,36			
	escalera hormigón	1,8	3,13		0,20	1,13			
	solera	1,8	21,60		0,10	3,89			
	muro contención	1,8	18,54			33,37			
	pilar mares	1,8	0,23			0,41			
	tabique mares	1,8	2,56			4,61			
	jacena de hormigón	1,8	0,83			1,49			
	alicatado	1,8	3,00		0,05	0,27			
							90,97		1.359,09
							90,97	14,94	1.359,09
	TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES.....								22.817,14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS									
02.01	m2 Encach. 20 cm en caja, grava caliza Ø40/70 mm, eq. manual con ba Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.								
	refectorio	1	12,00	6,60		79,20			
							79,20	7,81	618,55
02.02	m3 Excavación de tierras de relleno Excavación a cielo abierto de tierras de relleno por medios mecánicos, incl.p.p. de carga sobre contenedor.								
	terrazza jardín	1	7,20	3,00	1,80	38,88			
							38,88		981,72
							38,88	25,25	981,72
	TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS								1.600,27

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS									
SUBCAPÍTULO 03.01 HORMIGONES									
03.01.01	m2 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central								
	Capa de hormigón H-150/B/12 en nivelación coronación muros, fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor medio. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.								
	nivelado coronación muros	2	17,20	0,60		20,64			
		1	6,40	0,60		3,84			
		2	23,30	0,60		27,96			
		2	6,10	0,60		7,32			
							59,76		485,25
							59,76	8,12	485,25
03.01.02	m3 Zuncho apoyo forjado, HA-30/B/20/IIa								
	Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía según proyecto; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.								
	recrecido planta piso	2	17,20	0,25	0,25	2,15			
		1	6,40	0,25	0,25	0,40			
		2	23,30	0,25	0,25	2,91			
		2	6,10	0,25	0,25	0,76			
							6,22		3.001,21
	techo pl. 0	1	31,00	0,60	0,25	4,65			
		1	141,00	0,60	0,25	21,15			
	techo pl. 1	1	31,00	0,60	0,25	4,65			
		1	141,00	0,60	0,25	21,15			
	techo refectori	1	36,00	0,60	0,25	5,40			
							63,22	482,51	30.504,28
03.01.03	m3 Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón								
	Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, sin incluir encofrado.								
	terrazza jardín	1	2,00	0,40	0,70	0,56			
							0,56		57,87
							0,56	103,34	57,87
03.01.04	m² Solera HA-25/B/20/IIa, 15 cm esp								
	Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados.								
	Refectori	1	11,60	5,90		68,44			
	Llenyer	1	10,20	5,20		53,04			
							121,48	23,94	2.908,23
03.01.05	mI Colum. terreno consolid. con inyecciones								
	Columna de terreno consolidado mediante inyecciones de lechada de cemento, 300 kg/m de consumo medio.								
	cantonada	5	9,00			45,00			
	jardin-refectori	5	6,00			30,00			
	jardin	5	5,00			25,00			
							100,00	60,82	6.082,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 HORMIGONES.....								40.037,63

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.02 FORJADOS									
03.02.01	m ² Viga de madera								
	Viga estructural de madera aserrada de Pino 1º, de 40x50 cm de sección y hasta 9 m de longitud, calidad estructural S10, clase resistente C24, protección de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller colocadas mediante apoyo sobre elemento estructural, incl. p.p. anclajes de acero.								
	techo pl. 0	1	5,80	0,30	0,40	0,70			
	techo pl. 1 (cubierta)	1,05	7,90	0,40	0,50	1,66			
							2,36	433,70	1.023,53
03.02.02	m ² Forjado madera con un intereje de 60 cm								
	Forjado tradicional con un intereje de 60 cm, compuesto por viguetas de madera aserrada de Pino Silvestre de 1º, de 12x25 cm de sección, calidad estructural S10, clase resistente C24, protección de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller, entrevigado con bovedillas mallorquinas planas de material cerámico, con el canto liso, 60x23x3,5 cm; incluso colocación de conectores de acero galvanizado 10x100, lámina de plástico para evitar vertidos de lechada y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa, fabricado en central. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.								
	cubierta sur	1,05	108,00			113,40			
	cubierta levante 1	1,05	85,00			89,25			
	cubierta levante 2	1,05	75,00			78,75	281,40		24.363,61
	cubierta refectorio	1,05	96,00			100,80			
	techo planta 0 levante 2	1	70,00			70,00			
							452,20	86,58	39.151,48
03.02.03	m ² Forjado madera con un intereje de 60 cm viguetas existentes								
	Forjado tradicional con un intereje de 60 cm, compuesto por viguetas de madera recuperadas en un 100% de la cubierta existente, cepilladas, lijadas tras cortar las cabezas, entrevigado con bovedillas mallorquinas planas de material cerámico, con el canto liso, 60x23x3,5 cm; incluso colocación de conectores de acero galvanizado 10x100, lámina de plástico para evitar vertidos de lechada y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa, fabricado en central. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.								
	forjado techo pl. 0	1	108,00			108,00			
		1	85,00			85,00	193,00		15.891,62
							193,00	82,34	15.891,62
03.02.04	m ² Bóveda de marés								
	Bóveda estructural de cañón, de directriz recta, realizada con sillería de marés de 15 cm de espesor (la cantera será seleccionada en función de las características de color y textura más similares al predominante en el resto del edificio, previa comprobación de sus propiedades mecánicas) incluso parte proporcional de formación de cimbra, colocación de sillares prismáticos, no adovelados, acuñados y lechados del trasdós con mortero de cal hidráulica y áridos seleccionados, raseteado final del intradós, rejuntado, y limpieza. Incluso p.p. de encuentros o formación de rincones o lunetos si fuesen necesarios. Medido en verdadera magnitud. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.								
	Refectorio	1	12,00	8,10		97,20			
							97,20		17.982,00
							97,20	185,00	17.982,00
03.02.05	m ³ Relleno trasdós de bóveda de mares								
	Relleno de trasdós de bóveda formado por hormigón ligero a base de árido de arlita no estructural HL-150/B/12 y densidad 1550 kg/m ³ , con medios manuales y/o mecánicos.								
	Refectorio	2	12,00	3,30	0,90	71,28			
							71,28	44,44	3.167,68

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓ CANTONADA SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.02.06	m ² Bóveda de yeso								
	Formación de falsa bóveda de yeso bajo forjado de viguetas de madera (no incluido en esta partida), realizada con doble plancha de placa de escayola de 8 mm suspendida del forjado mediante estopadas colgantes, incluso colocación de juntas con banda de refuerzo , plateado y lijado, totalmente terminada lisa, lista para pintar. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza. Medida en verdadera magnitud.								
	zona interpretació	1,2	10,00	6,40			76,80		
								65,84	5.056,51
									<u>82.272,82</u>
	TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 FORJADOS								<u>82.272,82</u>
	TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS								<u>122.310,45</u>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 CUBIERTAS									
04.01	m ² Cubierta inclinada con una pendiente media del 25%								
	Cubierta inclinada con una pendiente media del 25% , compuesta de: formación de pendientes: forjado inclinado (no incluido en este precio); impermeabilización: lámina tipo GURU water stop; teja cerámica curva mallorquina, 50x20x16 cm, recibida con espuma de poliuretano. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.								
	cubierta refectorio	1,05	97,00				101,85		
	cubierta sur	1,05	108,00				113,40		
	cubierta levante 1	1,05	85,00				89,25		
	cubierta levante 2	1,05	75,00				78,75		
							<u>383,25</u>		<u>21.051,92</u>
							383,25	54,93	21.051,92
04.02	m Limat. con teja cer. curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal								
	Limatesa realizada con teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal, recibida con mortero de cemento, industrial, M-5.								
	esquina sur-este	1,05	9,00				9,45		
							<u>9,45</u>		<u>166,32</u>
							9,45	17,60	166,32
04.03	ml Canalón chapa de zinc de 33cm de desarrollo								
	Canalón chapa de zinc de 33cm de desarrollo. Totalmente montado, conexionado y probado.								
	cubierta refectorio	1	13,10				13,10		
	cubierta sur	1	17,50				17,50		
	cubierta levante	1	28,70				28,70		
							<u>59,30</u>		<u>1.245,30</u>
							59,30	21,00	1.245,30
04.04	m Tubo bajante zinc titanio natural								
	Tubo bajante circular de zinc titanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm., incl. p.p. 2 m de tubo de hierro en su base.								
	fachada sur	1	12,50				12,50		
							<u>12,50</u>		<u>203,25</u>
							12,50	16,26	203,25
	TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS								22.666,79

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 FABRICAS Y TABIQUES									
05.01	m ² Hoja exterior cerramiento fachada, bl. hormigón doble cámara 20								
	Hoja exterior de cerramiento de fachada de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón de doble cámara, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm ²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m ³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica, incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.								
	recrecido planta piso	1	16,90		3,80				64,22
		1	6,40		3,90				24,96
		1	9,60		4,00				38,40
		1	22,00		4,00				88,00
		1	6,40		4,00				25,60
		1	28,00		4,30				120,40
							361,58		13.403,77
							361,58	37,07	13.403,77
05.02	m ² Hoja interior cerramiento fachada, bl. hormigón italiano 15								
	Hoja interior de cerramiento de fachada, de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm ²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m ³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica; realización de trabado con la hoja principal de 20cm, con trabas cada 2m. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.								
	recrecido planta piso	1	16,90		3,80				64,22
		1	6,40		3,90				24,96
		1	9,60		4,00				38,40
		1	22,00		4,00				88,00
		1	6,40		4,00				25,60
		1	28,00		4,30				120,40
							361,58		10.167,63
							361,58	28,12	10.167,63
05.03	m ² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormig								
	Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm ²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.								
	terrazza jardín (muro consolidación)	1	2,00		1,80				3,60
							3,60	39,25	141,30
	TOTAL CAPÍTULO 05 FABRICAS Y TABIQUES.....								23.712,70

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 REVOCOS , ENLUCIDOS , CONSOLIDACIONES									
06.01	m2 Limpieza de fachadas								
	Limpieza en fachada de fábrica de mampostería o enfoscado de cal en estado de conservación regular, combinando la aplicación de biocidas y cepillados en zonas con colonizaciones bióticas, con la proyección de silicato de aluminio de diferentes granulometrías a baja presión controlable, mediante boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presión y el diámetro de las boquillas según el estado del paramento a tratar, se completará la limpieza con una revisión general de la fachada eliminando cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse.								
	patio	1	25,00		10,00	250,00			
		1	29,00		10,00	290,00			
	fachada ext.	1	22,00		12,00	264,00			
		1	46,00		12,00	552,00			
							1.356,00	13,72	18.604,32
06.02	m2 Reconst. geométrica muros y fábricas, estructural								
	Reconstrucción geométrica de muros de piedra u obra de mampostería antigua, esp. medio de 50 mm., sin maestrear, con mortero a base de cal hidratada, metacaolín y compuestos silíceos naturales con aditivos para emplear en paramentos con exigencias estructurales y elevadas resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, y una resistencia a compresión según EN 1015-11 mezcla del tipo M5-M10 según EN 998-2 de > 15MPa, y un módulo elástico estático según UNI 6556 de 16.000 +/- 500 MPa. , aplicado a paleta o vertido y armado de la zona reconstruida. No Incl. andamiaje.								
	portal zona patio ala levante	1	0,90		2,10	1,89			
							1,89		298,19
							1,89	157,77	298,19
06.03	m2 Consolidación de Muros de mampostería (coqueras)								
	Consolidación de muros de mampostería con el llenado de pérdidas de volumen , y el desmontado y recolocación de secciones descohesionadas tomándolas con mortero de cal hidráulica y áridos seleccionados e incorporando mampuestos, cantos o fragmentos de ladrillo para asegurar la traba y cohesión de los muros conservados								
	NOTA: partes bajas de los muros exteriores, y en los apoyos del cañon interior de la cantonada.								
	patio	0,2	25,00		10,00	50,00			
		0,2	29,00		10,00	58,00			
	fachada ext.	0,2	22,00		12,00	52,80			
		0,2	46,00		12,00	110,40			
							271,20	32,07	8.697,38
06.04	m2 Consolidación de morteros de cal								
	Consolidación de enfoscados de mortero de cal tradicionales recuperables, mediante la inyección de mortero fluido tipo PLM de la casa CTS ,y sellado de bordes con mortero de restauración.								
	patio	1	29,00		10,00	290,00			
							290,00	39,49	11.452,10
06.05	m2 Mortero de cal interiores								
	Enfoscado maestreado de base y revoco fratasado con mortero de cal (Calçfons y revocalç - sistema Unicmall) en paramentos interiores y mortero de acabado enlucido con una capa de Calçfleur A, de la marca Unicmall, color a elegir por la DF. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.								
	recrecido planta piso 2	1	16,90		3,80	64,22			
		1	6,40		3,90	24,96			
		1	9,60		4,00	38,40			
		1	22,00		4,00	88,00			
		1	6,40		4,00	25,60			
		1	28,00		4,30	120,40			
	planta piso 1								
		1	22,00		4,00	88,00			
		1	6,40		4,00	25,60			
		1	28,00		4,30	120,40			
							595,58		16.723,89
							595,58	28,08	16.723,89

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.06	m2 Mortero cal ext. acabado revocado en juntas								
	Rejuntado de forro de piedra con mortero de cal hidráulica natural blanca y áridos seleccionados, elaborado en obra y teñido en masa con pigmentos minerales, buscando la mayor similitud con los morteros existentes. Incluso preparación de muestras de acabado para su aprobación por parte de la DF; incluye limpieza de zonas con piedra vista. Incl.p.p. limpieza y medios auxiliares.								
	recrecido planta piso	1	16,90		3,80	64,22			
		1	6,40		3,90	24,96			
		1	9,60		4,00	38,40			
		1	22,00		4,00	88,00			
		1	6,40		4,00	25,60			
		1	28,00		4,30	120,40			
							361,58		11.198,13
							361,58	30,97	11.198,13
06.07	m2 Mortero cal ext. en enfoscados								
	Mortero de cal en paramentos exteriores para enfoscado de muros existentes. Revoco a la cal con un mortero de cal preparado "revatcal tradicional" o similar, y acabado enlucido con mortero de cal hidráulica natural blanca y áridos seleccionados, elaborado en obra y teñido en masa con pigmentos minerales, buscando la mayor similitud con los morteros existentes. Incluso preparación de muestras de acabado para su aprobación por parte de la DF, Incl.p.p. malla de unión en puntos singulares, limpieza y medios auxiliares.								
	patio	1	9,60		8,50	81,60			
		1	22,00		8,50	187,00			
	patio terraza	1	2,00		1,80	3,60			
							272,20	39,93	10.868,95
	TOTAL CAPÍTULO 06 REVOCOS , ENLUCIDOS , CONSOLIDACIONES								77.842,96

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 SOLADOS , ALICATADOS Y CANTERÍA									
07.01	m ² Capa fina de mortero autonivelante de cemento								
	Capa fina de mortero autonivelante de cemento, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión, preparada para recibir pavimento cerámico, de piedra, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio).								
	planta - 1								0,00
	Refectorio	1	11,60	5,90		68,44			
	magatzem	1	12,10	5,10		61,71			
	planta 0		141,00						
	Llenyer -llevant 2-	1	10,20	5,20		53,04			
	sala llevant 1	1	12,60	5,20		65,52			
	planta + 1								
	sala sud	1	16,00	4,70		75,20			
	salla llevant 2	1	10,20	5,20		53,04			
	salla llevant 1	1	12,60	5,20		65,52			
							442,47	9,01	3.986,65
07.02	m ² Chapado forro irregular de piedra natural 20cm								
	Chapado de paramentos verticales exteriores, con piedra irregular de caliza de la isla (la cantera será seleccionada en función de las características de color y textura más similares al predominante en el resto del edificio), de entre 15-20 cm de espesor, recibida con mortero de cal hidráulica natural blanca y áridos seleccionados, elaborado en obra y teñido en masa con pigmentos minerales, buscando la mayor similitud con los morteros existentes. Incluso preparación de muestras de acabado para su aprobación por parte de la DF; lo más similar a la tipología de fachada existente. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.								
	recrecido planta piso	1	16,90	3,80		64,22			
		1	6,40	3,90		24,96			
		1	9,60	4,00		38,40			
		1	22,00	4,00		88,00			
		1	6,40	4,00		25,60			
		1	36,50	4,30		156,95			
							398,13		44.984,71
							398,13	112,99	44.984,71
07.03	m Canterera de piedra natural								
	Suministro y colocación de canterera de marés de 20 cm de espesor y ejecutando las piezas de esquina con bloque de 40 ahuecado en "L" (la cantera será seleccionada en función de las características de color y textura más similares al predominante en el resto del edificio previa comprobación de sus propiedades mecánicas), en recrecidos de muros, rejuntada y lechada con mortero de cal hidráulica y áridos seleccionados, siguiendo las dimensiones, ritmo y disposición de lo existente. Incl. matizado final, y p.p. de medios auxiliares y limpieza.								
	recrecido planta piso	1	3,80			3,80			
		1	3,90			3,90			
		3	4,00			12,00			
		1	4,30			4,30			
							24,00		3.209,76
							24,00	133,74	3.209,76
07.04	m Fabricación y colocación Cornisa similar existente								
	Fabricación y colocación de cornisa de pecho de paloma de piedra de marés similar a la recuperada existente para recuperar las faltas, rejuntada y lechada con mortero de cal. Incl. p.p. de limpieza y medios auxiliares.								
	recrecido planta piso	1	6,40			6,40			
		1	9,60			9,60			
		1	22,00			22,00			
		1	6,40			6,40			
		1	28,00			28,00			
							72,40		11.555,04

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							72,40	159,60	11.555,04
07.05	m Reconstrucción de cornisa con piezas recuperadas								
	Reconstrucción de cornisa con piezas de piedra de marés recuperadas y restauradas un 100% de la cornisa existente, rejuntada y lechada con mortero de cal. incl. p.p. de limpieza y medios auxiliares.								
	fachada sur	1	16,90			16,90			
							16,90		1.822,33
							16,90	107,83	1.822,33
07.06	m "Esplandit" de marés seleccionado								
	Suministro y ejecución de "esplandit" en jambas y dinteles interiores con piezas de piedra de marés (la cantera será seleccionada en función de las características de color y textura más similares al predominante en el resto del edificio previa comprobación de sus propiedades mecánicas), con geometría variable siguiendo la estereotomía de los huecos similares existentes o según detalle, rejuntada y lechada mortero de cal. Incl.p.p. de cimbras o apeos, limpieza y medios auxiliares.								
	JAMBAS								
	fachada sur								
	Planta primera	2	1,25			2,50			
		4	0,90			3,60			
		2	2,30			4,60			
	Fachada Levante								
	Planta primera	4	1,45			5,80			
		2	0,90			1,80			
	interior	8	2,00			16,00			
	DINTELES								
	fachada sur								
	Planta primera	2	1,00			2,00			
		2	0,60			1,20			
	Fachada Levante								
	Planta primera	2	0,95			1,90			
		1	0,70			0,70			
	interior	4	1,00			4,00			
		1	1,00			1,00	45,10		4.667,40
		1	1,90			1,90			
							47,00	103,49	4.864,03
07.07	m Fiola de piedra de Santanyí								
	Fiola de piedra de Santanyí, con goterón, de 4x60, recibido con cemento cola, incl.p.p. de rejuntado y limpieza.								
	fachada sur								
	Planta primera	2	1,00			2,00			
		2	0,60			1,20			
	Fachada Levante								
	Planta primera	2	0,95			1,90			
		1	0,70			0,70			
	interior	4	1,00			4,00			
							9,80		745,49
							9,80	76,07	745,49
07.08	m Dintel de piedra de Santanyí								
	Suministro y colocación de dintel de piedra de Santanyí de sección rectangular labrada, de 60x40 cm, recibido con cemento cola, incl.p.p. de rejuntado y limpieza.								
	fachada sur								
	Planta primera	1	1,00			1,00			
		2	0,60			1,20			
	Fachada Levante								
	Planta primera	2	0,95			1,90			
		1	0,70			0,70			
	interior	4	1,00			4,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							8,80		824,74
							8,80	93,72	824,74
07.09	m Jamba de piedra de Santanyí								
	Suministro y colocación de jamba de piedra de Santanyí de sección rectangular labrada, de 60x40 cm, recibido con cemento cola, incl.p.p. de rejuntado y limpieza.								
	fachada sur								
	Planta primera	2	1,25			2,50			
		4	0,90			3,60			
		2	2,30			4,60			
	Fachada Levante								
	Planta primera	4	1,45			5,80			
		2	0,90			1,80			
	interior	8	2,00			16,00			
							34,30		3.031,43
							34,30	88,38	3.031,43
07.10	m ² Solado bald. cerámicas gres porcelánico imitación barro 30x30 cm								
	Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico rectificado, color a elegir por la DF de 40x40 cm, para uso interior, colocadas en rombo, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 gris, y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. PRECIO COMPRA=42€/m2.								
	planta - 1								0,00
	Refectorio	1	11,60	5,90		68,44			
	magatzem	1	12,10	5,10		61,71			
	planta 0		141,00						
	Llenyer -llevant 2-	1	10,20	5,20		53,04			
	sala llevant 1	1	12,60	5,20		65,52			
	planta + 1								
	sala sud	1	16,00	4,70		75,20			
	salla llevant 2	1	10,20	5,20		53,04			
	salla llevant 1	1	12,60	5,20		65,52			
							442,47	71,72	31.733,95
07.11	mI Encintado de piedra Binissalem de 60x40x2 cm								
	Suministro y colocación de encintado de piedra Binissalem de 60x40x2 cm, acabado apomazado tomado con mortero de cemento y arena, en borde de embaldosados, incluso pp. de ampliación en zona "esplandit" de puertas y ventanas, incl.p.p de limpieza y medios auxiliares								
	planta - 1								
	Refectorio	2	11,60			23,20			
	magatzem	2	12,10			24,20			
	planta 0		141,00						
	Llenyer -llevant 2-	2	10,20			20,40			
	sala llevant 1	2	12,60			25,20			
	planta + 1								
	sala sud	2	16,00			32,00			
	salla llevant 2	2	10,20			20,40			
	salla llevant 1	2	12,60			25,20			
							170,60	49,65	8.470,29
07.12	mI Rodapié de piedra Binissalem de 15x2 cm								
	Suministro y colocación de rodapié de piedra Binissalem de 15x2 cm, acabado apomazado tomado con mortero de cemento y arena. incl.p.p de limpieza y medios auxiliares								
	PLANTA PISO								
	ala sur	2	16,40			32,80			
		2	5,40			10,80			
	ala levante	2	22,00			44,00			
		2	5,50			11,00			
							98,60		2.374,29
							98,60	24,08	2.374,29

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTO DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.13	m2 mamp.ordinario caliza tomada con mortero 1 cara								
	Mampostería ordinaria de piedra caliza, en alzado de muros tomada con mortero de cemento natural tipo mallorquin, a una cara vista de 0.40 a 0.50 m. de esp..								
	contención terraza jardín	1	1,80		2,50	4,50			
							4,50		678,60
							4,50	150,80	678,60
TOTAL CAPÍTULO 07 SOLADOS , ALICATADOS Y CANTERÍA.....									118.281,31

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES									
08.01	m2 Aislamiento térmico bajo capa de mortero de protección de 3cm en azoteas o tejados con planchas de poliestireno extruido de 80 mm espesor.								
	cubierta refector	1,05	97,00				101,85		
	cubierta sur	1,05	108,00				113,40		
	cubierta levante 1	1,05	85,00				89,25		
	cubierta levante 2	1,05	75,00				78,75		
							383,25	8,13	3.115,82
08.02	m2 Suministro y colocación de lámina de betún Elastómero SBS autoprotección mineral armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, LBM-40/G-FV sobre capa de mortero. Peso 4,0 Kg/m2, color gris. Según norma UNE-EN 13707.								
	cubierta refector	1,05	97,00				101,85		
	cubierta sur	1,05	108,00				113,40		
	cubierta levante 1	1,05	85,00				89,25		
	cubierta levante 2	1,05	75,00				78,75		
							383,25	8,22	3.150,32
08.03	m2 Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 250 kPa, fijado mecánicamente.								
	recrecido planta piso	1	16,90		3,80		64,22		
		1	6,40		3,90		24,96		
		1	9,60		4,00		38,40		
		1	22,00		4,00		88,00		
		1	6,40		4,00		25,60		
		1	28,00		4,30		120,40		
							361,58		2.838,40
							361,58	7,85	2.838,40
TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.....									9.104,54

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 OBRAS VARIAS Y AYUDAS									
09.01	Ud Colocación y fijación de persiana mallorquina								
	Colocación y fijación de persiana mallorquina, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.								
	Fachada sur								
	Planta primera	2					2,00		
		2					2,00		
	Fachada Levante								
	Planta primera	2					2,00		
		1					1,00		
	patio interior	4					4,00		
							11,00	53,81	591,91
09.02	Ud recibido marcos zoq.y norm.								
	Recibido de marcos zoquetes y normales.								
	Fachada sur								
	Planta primera	2					2,00		
		2					2,00		
	Fachada Levante								
	Planta primera	2					2,00		
		2					2,00		
	patio interior	4					4,00		
							12,00	56,81	681,72
09.03	mI Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M								
	Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M-5 en fábrica de ladrillo hueco, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	planta - 1								
	distri.	2	15,00				30,00		
	planta 0								
	sala centre	2	25,00				50,00		
	planta + 1								
	sala 1	2	12,00				24,00		
	sala 2	2	34,00				68,00		
	planta - 1								
	distri.	4	4,00				16,00		
	planta 0								
	sala centre	4	5,00				20,00		
	planta + 1								
	sala 1	4	5,00				20,00		
	sala 2	8	5,00				40,00		
							268,00	8,86	2.374,48
09.04	Ud Ayudas de albañilería en instalación de FONTANERIA/SANEAMIENTO								
	Ayudas de albañilería en edificio, para instalación de SANEAMIENTO / VENTILACIÓN / FONTANERIA.								
	AYUDAS	1	0,01	5.256,44			52,56		
							52,56	5,19	272,79
09.05	Ud Ayudas de albañilería en instalacion de ELECTRICIDAD / TELECO								
	Ayudas de albañilería r, para instalación de ELECTRICIDAD.								
		1	0,01	7.000,51			70,01		
							70,01	6,43	450,16
	TOTAL CAPÍTULO 09 OBRAS VARIAS Y AYUDAS.....								4.371,06

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE MADERA									
10.01	ud VB1 balconera 2 hojas madera 100x230cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 100x230cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	1				1,00			1.303,21
	VB1_ fachada sur	1				1,00			1.303,21
							1,00	1.303,21	1.303,21
10.02	ud VB2 balconera 2 hojas madera 80x200cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 80x200cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	4				4,00			4.206,24
	Ala Lev ante patio	4				4,00			4.206,24
							4,00	1.051,56	4.206,24
10.03	ud VB3 balconera 2 hojas madera 100x220cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 100x220cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	1				1,00			1.447,34
	Fachada Levante	1				1,00			1.447,34
							1,00	1.447,34	1.447,34
10.04	ud VB4 balconera 2 hojas madera 130x220cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 130x220cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	1				1,00			1.267,84
	Fachada Sur	1				1,00			1.267,84
							1,00	1.267,84	1.267,84

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.05	<p>ud V1 ventana 2 hojas madera 100x125cm</p> <p>Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 100x125cm, solapado, doble goma perimetral, pre-marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.</p>	1				1,00			
	fachada sur						1,00		618,87
							1,00	618,87	618,87
10.06	<p>ud V2 ventana 2 hojas madera 60x90cm</p> <p>Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 60x90cm, solapado, doble goma perimetral, pre-marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.</p>	2				2,00			
	fachada sur						2,00		1.151,68
							2,00	575,84	1.151,68
10.07	<p>ud V3 ventana 2 hojas madera 95x145cm</p> <p>Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 95x145cm, solapado, doble goma perimetral, pre-marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.</p>	1				1,00			
	Fachada Levante						1,00		559,10
							1,00	559,10	559,10
10.08	<p>ud V4 ventana 2 hojas madera 70x90cm</p> <p>Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 70x90cm, solapado, doble goma perimetral, pre-marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.</p>	1				1,00			
	Fachada Levante						1,00		499,93
							1,00	499,93	499,93

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓ CANTONADA SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.09	ud V5 ventana 2 hojas madera105x90cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 105x90cm, solapado, doble goma perimetral, pre-marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	2				2,00			
	Fachada Levante						2,00		1.209,38
							2,00	604,69	1.209,38
10.10	ud V6 ventana 2 hojas madera 70x60cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 70x60cm, solapado, doble goma perimetral, pre-marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	1				1,00			
	Fachada sur						1,00		468,06
							1,00	468,06	468,06
10.11	ud V7 ventana 2 hojas madera 90x60cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 90x60cm, solapado, doble goma perimetral, pre-marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	2				2,00			
	Fachada sur						2,00		1.437,28
							2,00	718,64	1.437,28
10.12	ud V8 ventana 2 hojas madera 70x70cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 70x70cm, solapado, doble goma perimetral, pre-marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	1				1,00			
	Fachada sur						1,00		489,31
							1,00	489,31	489,31

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓ CANTONADA SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.13	ud VB1 Persiana mad. 2h 100x230cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 100x230cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente. fachada sur	1				1,00	1,00		502,10
							1,00	502,10	502,10
10.14	ud VB2 Persiana mad. 2h 80x200cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 80x200cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente. Ala Lev ante patio	4				4,00	4,00		1.432,60
							4,00	358,15	1.432,60
10.15	ud VB3 Persiana mad. 2h 100x220cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 100x220cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente. Ala Lev ante patio	1				1,00	1,00		481,53
							1,00	481,53	481,53
10.16	ud VB4 Persiana mad. 2h 130x220cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 130x220cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente. Ala Lev ante patio	1				1,00	1,00		617,24
							1,00	617,24	617,24
10.17	ud V1 Persiana mad. 2h 100x125cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 100x125cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente. fachada sur	1				1,00	1,00		286,19
							1,00	286,19	286,19
10.18	ud V2 Persiana mad. 2h 60x90cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 60x90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente. fachada sur	2				2,00	2,00		280,40
							2,00	140,20	280,40
10.19	ud V3 Persiana mad. 2h 95x145cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 95x145cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente. Fachada Lev ante	2				2,00	2,00		625,84
							2,00	312,92	625,84
10.20	ud V4 Persiana mad. 2h 70x90cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 70x90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Fachada Levante	1				1,00			
							1,00		158,70
							1,00	158,70	158,70
10.21	ud V5 Persiana mad. 2h 105x90cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 105x90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.								
	Fachada Levante	2				2,00			317,40
							2,00	158,70	317,40
10.22	ud V6 Persiana mad. 2h 70x60cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 70x60cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.								
	Fachada sur	1				1,00			115,53
							1,00	115,53	115,53
10.23	ud V7 Persiana mad. 2h 90x60cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 90x60cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.								
	Fachada sur	2				2,00			280,40
							2,00	140,20	280,40
TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE MADERA.....									19.756,17

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTO DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 CERRAJERÍA									
11.01	m Barandilla recta de fachada, 110 cm de alt. Barandilla de fachada en forma recta, de 110 cm de altura, formada por pasamanos superior de 50x20 curvado en la parte superior, barra inferior de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x20 mm y barotes de cuadrado colocados en rombo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 16x16 mm con una separación de 100 cm entre ellos, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.								
	Balconeras	5	1,00			5,00			
							5,00	58,31	291,55
	TOTAL CAPÍTULO 11 CERRAJERÍA.....								291,55

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12 PINTURA									
12.01	m ² Aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, Aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, la primera mano diluida con un 20 a 30% de agua y la siguiente diluida con un 20% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,16 l/m ² cada mano), de más de 3 m de altura. Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Humectación previa de la superficie soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.								
	recrecido planta piso 2	1	16,90		3,80	64,22			
		1	6,40		3,90	24,96			
		1	9,60		4,00	38,40			
		1	22,00		4,00	88,00			
		1	6,40		4,00	25,60			
		1	28,00		4,30	120,40			
	planta piso 1								
		1	22,00		4,00	88,00			
		1	6,40		4,00	25,60			
		1	28,00		4,30	120,40			
							595,58		4.091,63
							595,58	6,87	4.091,63
12.02	m ² Esmalte sintético, acabado forja mate, sobre hierro o acero Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m ²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m ²).								
	Balconeras	5	1,00		1,10	5,50			
							5,50	14,77	81,24
	TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURA.....								4.172,87

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD Y TELECO									
13.01	Ud Cuadro secundario Subcuadro planta -1 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro planta nivel -1, formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Se incluyen 1 diferencial 2/30mA/40A, 1 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6kA, 2 interruptor magnetotermicos,2P/10A/6kA. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes.						1,00	477,72	477,72
13.02	Ud Cuadro secundario Subcuadro planta 0 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro planta nivel 0, formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Se incluyen 1 diferencial 2/30mA/40A, 1 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6kA, 2 interruptor magnetotermicos,2P/10A/6kA. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes.						1,00	477,72	477,72
13.03	Ud Cuadro secundario Subcuadro Planta 1 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro planta nivel 1, formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Se incluyen 1 diferencial 2/30mA/40A, 1 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6kA, 2 interruptor magnetotermicos,2P/10A/6kA. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes.						1,00	477,72	477,72
13.04	Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) Base de toma de corriente con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm ² , (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanismo rectangular 106x71x52 mm. con tornillo, base de enchufe de intensidad 16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de JUNG serie FD Design blanca, totalmente instalado y empotrada.								
	planta - 1								
	refectori	10							10,00
	distri.	10							10,00
	planta 0								
	refectori	10							10,00
	sala centre	10							10,00
	planta + 1								
	sala 1	10							10,00
	sala 2	24							24,00
							74,00	21,60	1.598,40
13.05	u punto de luz conmutado, cable afumex, con p.p. mecanismos Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo, conductor Afumex y mecanismos empotrados de JUNG serie FD design, completo e instalado								
	planta - 1								
	refectori	7							7,00
	distri.	5							5,00
	planta 0								
	refectori	7							7,00
	sala centre	6							6,00
	planta + 1								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	sala 1	6				6,00			
	sala 2	18				18,00			
							49,00	25,41	1.245,09
13.06	m Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6								
	Suministro e instalación de cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido de cables. Conexionado.								
	planta - 1								
	refectorio	1	18,00			18,00			
	distri.	1	18,00			18,00			
	planta 0								
	refectorio	1	18,00			18,00			
	sala centre	1	16,00			16,00			
	planta + 1								
	sala 1	1	16,00			16,00			
	sala 2	1	31,00			31,00			
							117,00	19,31	2.259,27
13.07	Ud Roseta de terminación de red de dispersión								
	Suministro e instalación de roseta de terminación de red de la compañía telefónica de dispersión formada por conector hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Colocación de la roseta. Conexionado.								
	planta - 1								
	refectorio	1				1,00			
	distri.	1				1,00			
	planta 0								
	refectorio	1				1,00			
	sala centre	1				1,00			
	planta + 1								
	sala 1	1				1,00			
	sala 2	2				2,00			
							7,00	7,25	50,75
13.08	Ud Multiplexor pasivo de 1 entr. y 6 salidas, con conectores hembra								
	Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y conector macho tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado del latiguillo.								
	planta - 1								
	refectorio	1				1,00			
	distri.	1				1,00			
	planta 0								
	refectorio	1				1,00			
	sala centre	1				1,00			
	planta + 1								
	sala 1	1				1,00			
	sala 2	2				2,00			
							7,00	3,98	27,86
13.09	Ud Toma DATOS simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos.								
	Suministro e instalación de toma simple de DATOS (TF/ADSL/RED...) con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, modelo FD Design de Jung. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.								
	planta - 1								
	refectorio	1				1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	distri.	1				1,00			
	planta 0								
	refectorio	1				1,00			
	sala centre	1				1,00			
	planta + 1								
	sala 1	1				1,00			
	sala 2	2				2,00			
							7,00	15,73	110,11
13.10	Ud Luminaria emergencia, de superficie, tubo lineal fluorescente, 6								
	Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.								
	planta - 1								
	refectorio	1				1,00			
	distri.	1				1,00			
	planta 0								
	refectorio	1				1,00			
	sala centre	1				1,00			
	planta + 1								
	sala 1	1				1,00			
	sala 2	2				2,00			
							7,00	39,41	275,87
	TOTAL CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD Y TELECO.....								7.000,51

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 14 FONTANERÍA									
14.01	m Tubería instalación interior de fontanería, (PE-X 20) empotrada Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm: incluida pp de válvulas de asiento, de bronce de 20 mm de diámetro								
	planta - 1								
	distri.	2	15,00						30,00
	planta 0								
	sala centre	2	25,00						50,00
	planta + 1								
	sala 1	2	12,00						24,00
	sala 2	2	34,00						68,00
							172,00	3,11	534,92
14.02	m Tubería instalación interior de fontanería, (PE-X 25) empotrada Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.; incluida pp de válvulas de asiento, de bronce de 25 mm de diámetro								
	planta - 1								
	distri.	2	15,00						30,00
	planta 0								
	sala centre	2	25,00						50,00
	planta + 1								
	sala 1	2	12,00						24,00
	sala 2	2	34,00						68,00
							172,00	4,05	696,60
14.03	Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".								
	planta - 1								
	distri.	2							2,00
	planta 0								
	sala centre	2							2,00
	planta + 1								
	sala 1	2							2,00
	sala 2	2							2,00
							8,00	12,14	97,12
14.04	Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".								
	planta - 1								
	distri.	2							2,00
	planta 0								
	sala centre	2							2,00
	planta + 1								
	sala 1	2							2,00
	sala 2	4							4,00
							10,00	16,94	169,40
14.05	m Bajante interior insonor. 50 de la red de evacuación de aguas Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales / pluviales, formada por tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 50 mm de diámetro, unión con junta elástica. Incluso p.p. de recubrimiento con lana de roca en codos (+1 m).								
	planta - 1								
	distri.	4	4,00						16,00
	planta 0								
	sala centre	4	5,00						20,00
	planta + 1								
	sala 1	4	5,00						20,00
	sala 2	8	5,00						40,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							96,00	23,39	2.245,44
14.06	m Bajante interior insonor. 110 de la red de evacuación de aguas								
	Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales / pluviales, formada por tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. Incluso p.p. de recubrimiento con lana de roca en codos (+1 m).								
	planta - 1								
	distri.	2	4,00				8,00		
	planta 0								
	sala centre	2	5,00				10,00		
	planta + 1								
	sala 1	2	5,00				10,00		
	sala 2	4	5,00				20,00		
							48,00	31,52	1.512,96
	TOTAL CAPÍTULO 14 FONTANERIA.....								5.256,44

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD									
15.01	Ud Ensayo probetas de hormigón endurecido: contenido de cemento, co Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con determinación de: contenido de cemento, composición ponderal y relación agua/cemento.						3,00	156,57	469,71
15.02	Ud Ensayo barras corrugadas mismo lote: sección media equivalente, Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.						1,00	92,70	92,70
15.03	Ud Ensayo barras corrugadas de acero: características mecánicas. Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.						1,00	37,96	37,96
15.04	Ud Estanqueidad de cubierta Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de la cubierta.						2,00	184,66	369,32
15.05	Ud Ensayo agua: pH. Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de: pH.						1,79	1,00	1,79
TOTAL CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD.....									971,48

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REHABILITACIÓ CANTONADA SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD (EN ANEXO ESS)									
TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD (EN ANEXO ESS).....									11.264,76
TOTAL.....									451.421,00

RESUMEN PRESUPUESTO

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	DEMOLICIONES.....	22.817,14	5,05
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	1.600,27	0,35
3	ESTRUCTURAS.....	122.310,45	27,09
4	CUBIERTAS.....	22.666,79	5,02
5	FABRICAS Y TABIQUES.....	23.712,70	5,25
6	REVOCOS , ENLUCIDOS , CONSOLIDACIONES.....	77.842,96	17,24
7	SOLADOS , ALICATADOS Y CANTERÍA.....	118.281,31	26,20
8	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.....	9.104,54	2,02
9	OBRAS VARIAS Y AYUDAS.....	4.371,06	0,97
10	CARPINTERÍA DE MADERA.....	19.756,17	4,38
11	CERRAJERÍA.....	291,55	0,06
12	PINTURA.....	4.172,87	0,92
13	ELECTRICIDAD Y TELECO.....	7.000,51	1,55
14	FONTANERÍA.....	5.256,44	1,16
15	CONTROL DE CALIDAD.....	971,48	0,22
16	SEGURIDAD Y SALUD (EN ANEXO ESS).....	11.264,76	2,50
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	451.421,00	

Asciende el PEM (presupuesto de ejecución material) a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS

, a enero 2019.

El promotor

La dirección facultativa

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES

DQC040cb	m2		Desm. recup. 30% cob. teja cerám. curva, manual Desmontaje con recuperación del 30% de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios manuales.			
mo020	0,400	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	9,24	
mo113	0,900	h	Peón ordinario	18,60	16,74	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	26,00	0,52	
TOTAL PARTIDA.....						26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D0104	m		Desmontaje de cornisa con recuperación Desmontaje de cornisa existente de piezas de marés con recuperación del 100% de las piezas para su posterior colocación (no incluida en esta partida) en la ejecución de la nueva cubierta. Incl.p.p. de acopio, medios auxiliares y limpieza.			
mo020	0,250	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	5,78	
mo113	0,350	h	Peón ordinario	18,60	6,51	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	12,30	0,25	
TOTAL PARTIDA.....						12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D0105	m		Desbroce y limpieza vegetación muros Desbroce manual de pequeña vegetación existente y saneado de zona superior de muros de "pared de mampostería", y aplicación previa de herbicida (glisofato), teniendo especial vigilancia y tomando las medidas oportunas de protección a la extracción de las raíces y tierra acumulada. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.			
mo020	0,400	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	9,24	
mo113	0,600	h	Peón ordinario	18,60	11,16	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	20,40	0,41	
TOTAL PARTIDA.....						20,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D0106	m2		Repicado de mortero existente Repicado por medios manuales de capa de mortero de cal en exteriores de 1 a 2cm de espesor, con parte proporcional de limpieza del paramento para recibir nuevo enfoscado(no incluido en esta partida). Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza de escombros a pie de obra.			
mo113	0,700	h	Peón ordinario	18,60	13,02	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	13,00	0,26	
TOTAL PARTIDA.....						13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

D0107	m2		Desbroce y limpieza del terreno Desbroce por medios manuales y/o mecánicos de suelos en contacto con el exterior con pequeña vegetación. Incl.p.p. de medios auxiliares y retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.			
mq01pan010a	0,250	h	Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.	27,90	6,98	
mo113	0,400	h	Peón ordinario	18,60	7,44	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	14,40	0,29	
TOTAL PARTIDA.....						14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D0108	m2		Desmontaje forjado viguetas madera recup. Desmontaje de forjado de madera y entrevigado de bovedilla cerámica plana, con recuperación del 100% de los tabloncillos para su posterior reutilización. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.			
mq05mai030	0,100	h	Martillo neumático.	2,83	0,28	
mq05pdm110	0,100	h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	4,80	0,48	
mq09sie010	0,702	h	Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.	2,09	1,47	
mo112	0,750	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,24	14,43	
mo113	0,850	h	Peón ordinario	18,60	15,81	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	32,50	0,65	
TOTAL PARTIDA.....						33,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D0109		m	Arranque de canalón cubierta Arranque de canalón, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incl.p.p de limpieza y medios auxiliares.			
mo113	0,223	h	Peón ordinario	18,60	4,15	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	4,20	0,08	
TOTAL PARTIDA.....						4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

D0110		m2	Demolición de muro pared de mampostería Demolición de muro de "pared de mampostería" por medios manuales y/o mecanicos en apertura de huecos o demolición de muros de 90 cm de grosor. Incl.p.p. de limpieza y acopio de escombros a pie de obra.			
mo113	7,150	h	Peón ordinario	18,60	132,99	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	133,00	2,66	
TOTAL PARTIDA.....						135,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D0112		m2	Demolición forjado viguetas hormigón Demolición de forjado de viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
mq05mai030	0,904	h	Martillo neumático.	2,83	2,56	
mq05pdm110	0,452	h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	4,80	2,17	
mq08sol010	0,186	h	Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com	5,12	0,95	
mo020	0,207	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	4,78	
mo112	1,005	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,24	19,34	
mo113	0,782	h	Peón ordinario	18,60	14,55	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	44,40	0,89	
TOTAL PARTIDA.....						45,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D0113		m3	Demolición de pilares de hormigón Demolición de pilar de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
mq05mai030	6,024	h	Martillo neumático.	2,83	17,05	
mq05pdm110	3,012	h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	4,80	14,46	
mq08sol010	1,509	h	Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com	5,12	7,73	
mo020	1,676	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	38,73	
mo112	6,703	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,24	128,97	
mo113	5,586	h	Peón ordinario	18,60	103,90	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	310,80	6,22	
TOTAL PARTIDA.....						317,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

D0114		m2	Demolición placa de escalera marés Demolición de escalera de fábrica con losa de marés, peldaños y revestimientos, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
mq05mai030	0,803	h	Martillo neumático.	2,83	2,27	
mq05pdm110	0,402	h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	4,80	1,93	
mo020	0,223	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	5,15	
mo112	0,894	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,24	17,20	
mo113	0,894	h	Peón ordinario	18,60	16,63	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	43,20	0,86	
TOTAL PARTIDA.....						44,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D0115	m2		Demolición de escalera de hormigón Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxiacorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
mq05mai030	0,803	h	Martillo neumático.	2,83	2,27	
mq05pdm110	0,402	h	Compresor portátil diesel media presión 10 m ³ /min.	4,80	1,93	
mq08sol010	0,201	h	Equipo de oxiacorte, con acetileno como combustible y oxígeno com	5,12	1,03	
mo020	0,223	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	5,15	
mo112	0,894	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,24	17,20	
mo113	0,894	h	Peón ordinario	18,60	16,63	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	44,20	0,88	
TOTAL PARTIDA.....						45,09

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

D0116	m		Arranque de barandilla Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada mediante recibido en obra de fábrica, extrayendo completamente las entregas metálicas de las fábricas con medios manuales y equipo de oxiacorte, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.			
mq08sol010	0,106	h	Equipo de oxiacorte, con acetileno como combustible y oxígeno com	5,12	0,54	
mo020	0,117	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	2,70	
mo113	0,235	h	Peón ordinario	18,60	4,37	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	7,60	0,15	
TOTAL PARTIDA.....						7,76

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D0117	m2		Levantado solera hormigón 15cm Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo neumático y equipo de oxiacorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
mq05mai030	0,670	h	Martillo neumático.	2,83	1,90	
mq05pdm010a	0,135	h	Compresor portátil eléctrico 2 m ³ /min de caudal.	2,64	0,36	
mo112	0,450	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,24	8,66	
mo113	0,350	h	Peón ordinario	18,60	6,51	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	17,40	0,35	
TOTAL PARTIDA.....						17,78

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D0124	m3		Demolición muro contención mampostería Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, con medios manuales y/o mecánicos, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
mq05mai030	1,606	h	Martillo neumático.	2,83	4,54	
mq05pdm110	0,803	h	Compresor portátil diesel media presión 10 m ³ /min.	4,80	3,85	
mo113	2,681	h	Peón ordinario	18,60	49,87	
mo112	1,788	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,24	34,40	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	92,70	1,85	
TOTAL PARTIDA.....						94,51

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D0119	m		Arranque de reja metálica Levantado de rejilla metálica, de 150 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada mediante recibido en obra de fábrica, extrayendo completamente las entregas metálicas de las fábricas, con medios manuales y equipo de oxiacorte, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.			
mq08sol010	0,106	h	Equipo de oxiacorte, con acetileno como combustible y oxígeno com	5,12	0,54	
mo020	0,117	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	2,70	
mo113	0,235	h	Peón ordinario	18,60	4,37	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	7,60	0,15	
TOTAL PARTIDA.....						7,76

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D0120		m3	Demolición de pilar de marés Demolición de pilar de piezas de marés, con medios manuales, martillo neumático y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
mq05mai030	6,024	h	Martillo neumático.	2,83	17,05	
mq05pdm110	3,012	h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	4,80	14,46	
mo020	1,676	h	Oficial 1º construcción en trabajos de albañilería.	23,11	38,73	
mo112	6,703	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,24	128,97	
mo113	5,586	h	Peón ordinario	18,60	103,90	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	303,10	6,06	
TOTAL PARTIDA.....						309,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D0121		u	Arranque inodoro Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.			
mo020	0,536	h	Oficial 1º construcción en trabajos de albañilería.	23,11	12,39	
mo113	1,609	h	Peón ordinario	18,60	29,93	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	42,30	0,85	
TOTAL PARTIDA.....						43,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D0122		m2	Demolición de tabicón de marés Demolición de partición interior de fábrica de marés, de menos de 10 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
mq05mai030	0,020	h	Martillo neumático.	2,83	0,06	
mq05pdm110	0,090	h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	4,80	0,43	
mq01ret010	0,080	h	Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.	28,40	2,27	
mo112	0,070	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,24	1,35	
mo113	0,070	h	Peón ordinario	18,60	1,30	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	5,40	0,11	
TOTAL PARTIDA.....						5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D0123		m3	Demolición de jácena de hormigón Demolición de viga de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
mq05mai030	6,024	h	Martillo neumático.	2,83	17,05	
mq05pdm110	3,012	h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	4,80	14,46	
mq08sol010	1,509	h	Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com	5,12	7,73	
mo020	1,676	h	Oficial 1º construcción en trabajos de albañilería.	23,11	38,73	
mo112	6,703	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,24	128,97	
mo113	5,586	h	Peón ordinario	18,60	103,90	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	310,80	6,22	
TOTAL PARTIDA.....						317,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

DRA010		m2	Dem. alicatado azulejo y picado material agarre, manual Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
mo113	0,469	h	Peón ordinario	18,60	8,72	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	8,70	0,17	
TOTAL PARTIDA.....						8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D0208.0040b		m3	Carga y transp.tierras / escombros contener a vertedero autoriz Carga en contenedor y Transporte de escombros y/o tierras a vertedero autorizado.			
m404cab010e	0,150	h	Camión basculante de carga de contenedor de 5 m3	29,31	4,40	
mo113	0,551	h	Peón ordinario	18,60	10,25	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	14,70	0,29	
TOTAL PARTIDA.....						14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS						
ANE010	m2		Encach. 20 cm en caja, grava caliza Ø40/70 mm, eq. manual con ba			
			Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.			
mt01are010a	0,220	m³	Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.	11,83	2,60	
mq01pan010a	0,011	h	Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.	27,90	0,31	
mq02rod010d	0,011	h	Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo	4,44	0,05	
mq02cia020j	0,011	h	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	27,83	0,31	
mo113	0,236	h	Peón ordinario	18,60	4,39	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	7,70	0,15	
TOTAL PARTIDA.....						7,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D0118	m3		Excavación de tierras de relleno			
			Excavación a cielo abierto de tierras de relleno por medios mecanicos, incl.p.p. de carga sobre contenedor.			
mq01pan010a	0,039	h	Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.	27,90	1,09	
mq01exn050c	0,500	h	Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedo	45,08	22,54	
mo020	0,027	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	0,62	
mo113	0,027	h	Peón ordinario	18,60	0,50	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	24,80	0,50	
TOTAL PARTIDA.....						25,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS						
SUBCAPÍTULO E01 HORMIGONES						
CRL010b	m2		Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central Capa de hormigón H-150/B/12 en nivelación coronación muros, fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor medio. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.			
mt10hmf011eb	0,100	m³	Hormigón H-150/B/12, fabricado en central.	74,43	7,44	
mo045	0,008	h	Oficial 1º montador de estructura prefabricada de hormigón.	23,11	0,18	
mo092	0,017	h	Ayudante montador de estructura	19,88	0,34	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	8,00	0,16	
TOTAL PARTIDA.....						8,12

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

EHV020b	m3		Zuncho apoyo forjado, HA-30/B/20/IIa Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía según proyecto; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.			
mt08eva020	10,000	m²	Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de zunchos de	22,49	224,90	
mt07aco020c	20,000	Ud	Separador homologado para vigas.	0,07	1,40	
mt07aco010c	105,000	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	0,77	80,85	
mt10haf010nsa	1,050	m³	Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central.	97,94	102,84	
mo042	1,003	h	Oficial 1º ferrallista.	23,11	23,18	
mo089	2,006	h	Ayudante encofrador.	19,88	39,88	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	473,10	9,46	
TOTAL PARTIDA.....						482,51

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CSZ015	m3		Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, sin incluir encofrado.			
mt10hmf010Mm	1,100	m³	Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.	85,83	94,41	
mo045	0,056	h	Oficial 1º montador de estructura prefabricada de hormigón.	23,11	1,29	
mo092	0,282	h	Ayudante montador de estructura	19,88	5,61	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	101,30	2,03	
TOTAL PARTIDA.....						103,34

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ANS010c	m²		Solera HA-25/B/20/IIa, 15 cm esp Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados.			
mt07aco020e	2,000	Ud	Separador homologado para soleras.	0,04	0,08	
mt07ame010i	1,200	m²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	2,25	2,70	
mt10haf010nga	0,158	m³	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.	92,84	14,67	
mt16pea020c	0,050	m²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	1,40	0,07	
mq06vib020	0,086	h	Regla vibrante de 3 m.	3,24	0,28	
mq06bhe010	0,006	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Inclu	117,99	0,71	
mo019	0,119	h	Oficial 1º construcción.	23,11	2,75	
mo113	0,119	h	Peón ordinario	18,60	2,21	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	23,50	0,47	
TOTAL PARTIDA.....						23,94

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
AMI010	ml	Colum. terreno consolid. con inyecciones Columna de terreno consolidado mediante inyecciones de lechada de cemento, 300 kg/m de consumo medio.			
mt08aaa010a	0,375 m³	Agua.	0,97	0,36	
mt08cet020a	0,300 t	Cemento CEM II / A-P 32,5 N, a granel, según UNE-EN 197-1.	84,03	25,21	
mq03mpi040	0,090 h	Equipo para inyecciones de lechada de cemento, con bomba de pres	281,10	25,30	
mo020	0,209 h	Oficial 1º construcción en trabajos de albañilería.	23,11	4,83	
mo113	0,104 h	Peón ordinario	18,60	1,93	
mo112	0,104 h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,24	2,00	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	59,60	1,19	
TOTAL PARTIDA.....					60,82

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E02 FORJADOS

EMF030_VP	m²	Viga de madera Viga estructural de madera aserrada de Pino 1º, de 40x50 cm de sección y hasta 9 m de longitud, calidad estructural S10, clase resistente C24, protección de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller colocadas mediante apoyo sobre elemento estructural, incl. p.p. anclajes de acero.			
MT07M22017FJ_	0,200 m³	Viga Madera aserrada de Pino 1º con acabado cepillado	1.920,80	384,16	
mt32war020	1,000 m²	Lámina de polietileno transparente, de 0,2 mm de espesor.	0,10	0,10	
mt08aaa010a	0,004 m³	Agua.	0,97	0,00	
mt09mif010db	0,007 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	21,06	0,15	
mo048	0,219 h	Oficial 1º montador de estructura de madera.	23,11	5,06	
mo095	0,137 h	Ayudante montador de estructura de madera.	19,88	2,72	
mo020	1,014 h	Oficial 1º construcción en trabajos de albañilería.	23,11	23,43	
mo113	0,515 h	Peón ordinario	18,60	9,58	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	425,20	8,50	
TOTAL PARTIDA.....					433,70

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

EMF050	m²	Forjado madera con un intereje de 60 cm Forjado tradicional con un intereje de 60 cm, compuesto por viguetas de madera aserrada de Pino Silvestre de 1º, de 12x25 cm de sección, calidad estructural S10, clase resistente C24, protección de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller, entrevigado con bovedillas mallorquinas planas de material cerámico, con el canto liso, 60x23x3,5 cm; incluso colocación de conectores de acero galvanizado 10x100, lámina de plástico para evitar vertidos de lechada y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa, fabricado en central. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.			
mt50spa052b_V	0,040 m	Tablón de madera de pino, de 25x12 cm.	3,76	0,15	
mt50spa101	0,045 kg	Clavos de acero.	0,90	0,04	
mt50spa081a	0,013 Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	9,30	0,12	
mt07mee017fjV	0,027 m³	Madera aserrada de pino silvestre 1º con acabado cepillado, par	643,13	17,36	
mt07tdm040v	1,050 m²	Tablero estructural de virutas orientadas, de altas prestaciones	8,14	8,55	
mt07mee550b	1,000 Ud	Clavo de 4 mm de diámetro y 50 mm de longitud, de acero galvaniz	0,03	0,03	
mt15dan300	1,050 m²	Membrana impermeabilizante bicapa de 6 mm de espesor, formada po	6,75	7,09	
mt07rem040a	6,100 Ud	Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 según UNE-EN ISO 898-1	1,27	7,75	
mt07aco020o	2,000 Ud	Separador homologado para malla electrosoldada.	0,07	0,14	
mt07ame010d_V	1,100 m²	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	1,62	1,78	
mt10hes050gbg	0,042 m³	Hormigón ligero estructural HLE-25/B/10/IIa, de entre 1200 y 150	101,09	4,25	
mo048	1,200 h	Oficial 1º montador de estructura de madera.	23,11	27,73	
mo095	0,397 h	Ayudante montador de estructura de madera.	19,88	7,89	
mo043	0,023 h	Oficial 1º encofrador.	23,11	0,53	
mo090	0,023 h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	19,88	0,46	
mo045	0,009 h	Oficial 1º montador de estructura prefabricada de hormigón.	23,11	0,21	
mo092	0,040 h	Ayudante montador de estructura	19,88	0,80	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	84,90	1,70	
TOTAL PARTIDA.....					86,58

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EMF050b	m ²		Forjado madera con un intereje de 60 cm viguetas existentes Forjado tradicional con un intereje de 60 cm, compuesto por viguetas de madera recuperadas en un 100% de la cubierta existente, cepilladas, lijadas tras cortar las cabezas, entrevigado con bovedillas mallorquinas planas de material cerámico, con el canto liso, 60x23x3,5 cm; incluso colocación de conectores de acero galvanizado 10x100, lámina de plástico para evitar vertidos de lechada y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa, fabricado en central. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.			
mt50spa052b_V	0,020	m	Tablón de madera de pino, de 25x12 cm.	3,76	0,08	
mt50spa101	0,045	kg	Clavos de acero.	0,90	0,04	
mt50spa081a	0,013	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	9,30	0,12	
mt07tdm040v	1,050	m ²	Tablero estructural de virutas orientadas, de altas prestaciones	8,14	8,55	
mt07mee550b	1,000	Ud	Clavo de 4 mm de diámetro y 50 mm de longitud, de acero galvaniz	0,03	0,03	
mt15dan300	1,050	m ²	Membrana impermeabilizante bicapa de 6 mm de espesor, formada po	6,75	7,09	
mt07rem040a	6,100	Ud	Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 según UNE-EN ISO 898-1	1,27	7,75	
mt07aco020o	2,000	Ud	Separador homologado para malla electrosoldada.	0,07	0,14	
mt07ame010d_V	1,100	m ²	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	1,62	1,78	
mt10hes050gbg	0,042	m ³	Hormigón ligero estructural HLE-25/B/10/IIa, de entre 1200 y 150	101,09	4,25	
mo048	1,200	h	Oficial 1º montador de estructura de madera.	23,11	27,73	
mo095	0,600	h	Ayudante montador de estructura de madera.	19,88	11,93	
mo017	0,400	h	Oficial 1º carpintero / cerrajero.	23,11	9,24	
mo043	0,023	h	Oficial 1º encofrador.	23,11	0,53	
mo090	0,023	h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	19,88	0,46	
mo045	0,009	h	Oficial 1º montador de estructura prefabricada de hormigón.	23,11	0,21	
mo092	0,040	h	Ayudante montador de estructura	19,88	0,80	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	80,70	1,61	
TOTAL PARTIDA.....						82,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EC0002	m2		Bóveda de marés Bóveda estructural de cañón, de directriz recta, realizada con sillería de marés de 15 cm de espesor (la cantera será seleccionada en función de las características de color y textura más similares al predominante en el resto del edificio, previa comprobación de sus propiedades mecánicas) incluso parte proporcional de formación de cimbra, colocación de sillares prismáticos, no adovelados, acañado y lechado del trasdós con mortero de cal hidráulica y áridos seleccionados, raseteado final del intradós, rejuntado, y limpieza. Incluso p.p. de encuentros o formación de rincones o lunetos si fuesen necesarios. Medido en verdadera magnitud. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.			
B1016.0070	1,000	u	pieza mares Santanyi 15x40x80	124,48	124,48	
mt08aaa010a	0,020	m ³	Agua.	0,97	0,02	
mt09mif010db	0,007	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	21,06	0,15	
mo020	1,400	h	Oficial 1º construcción en trabajos de albañilería.	23,11	32,35	
mo113	1,310	h	Peón ordinario	18,60	24,37	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	181,40	3,63	
TOTAL PARTIDA.....						185,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

EC0003	m3		Relleno trasdós de bóveda de mares Relleno de trasdós de bóveda formado por hormigón ligero a base de árido de arlita no estructural HL-150/B/12 y densidad 1550 kg/m3, con medios manuales y/o mecánicos.			
mt10hmf011ib	0,100	m ³	Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central.	82,47	8,25	
B0403.0040	0,600	m ³	Arcilla expandida granel tipo arlita F3 o G-3	57,22	34,33	
mo045	0,009	h	Oficial 1º montador de estructura prefabricada de hormigón.	23,11	0,21	
mo092	0,039	h	Ayudante montador de estructura	19,88	0,78	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	43,60	0,87	
TOTAL PARTIDA.....						44,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTO DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EC0001	m ²	Bóveda de yeso Formación de falsa bóveda de yeso bajo forjado de viguetas de madera (no incluido en esta partida), realizada con doble plancha de placa de escayola de 8 mm suspendida del forjado mediante estopadas colgantes, incluso colocación de juntas con banda de refuerzo, plateado y lijado, totalmente terminada lisa, lista para pintar. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza. Medida en verdadera magnitud.			
mt12fpe010b	1,450 m ²	Placa de escayola, nervada, de 100x60 cm y de 8 mm de espesor (2)	2,16	3,13	
mt12fac010	0,650 kg	Fibras vegetales en rollos.	0,94	0,61	
mt09pes010	0,020 m ³	Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-1.	123,33	2,47	
mo035	1,800 h	Oficial 1ª escayolista.	23,11	41,60	
mo117	0,900 h	Peón escayolista.	18,60	16,74	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	64,60	1,29	
TOTAL PARTIDA.....					65,84

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 04 CUBIERTAS						
QTT210n		m ²	Cubierta inclinada con una pendiente media del 25% Cubierta inclinada con una pendiente media del 25%, compuesta de: formación de pendientes: forjado inclinado (no incluido en este precio); impermeabilización: lámina tipo GURU water stop: teja cerámica curva mallorquina, 50x20x16 cm, recibida con espuma de poliuretano. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.			
mt13lpo010dh	1,250	m ²	lámina GURU water stop	3,37	4,21	
mt16aaa030	0,300	m	Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.	0,21	0,06	
mt13blw120	3,000	Ud	Tornillo autotaladrante para fijación de placas.	0,31	0,93	
mt13tac040d	21,200	Ud	Teja cerámica curva mallorquina, 50x20x16 cm, color envejecida,	0,35	7,42	
mt13tac041b	0,315	Ud	Pieza cerámica de caballete, para tejas curvas mallorquinas, col	0,52	0,16	
mt13tac043b	0,100	Ud	Teja cerámica de ventilación, curva mallorquina, color envejecid	9,04	0,90	
mo020	0,763	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	17,63	
mo113	1,212	h	Peón ordinario	18,60	22,54	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	53,90	1,08	
TOTAL PARTIDA.....						54,93

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

QRL030		m	Limat. con teja cer. curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal Limatesa realizada con teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal, recibida con mortero de cemento, industrial, M-5.			
mt13tac030b	2,500	Ud	Teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal, según UNE-E	0,34	0,85	
mt08aaa010a	0,010	m ³	Agua.	0,97	0,01	
mt09mif010ca	0,056	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	22,42	1,26	
mo020	0,281	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	6,49	
mo112	0,449	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	19,24	8,64	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	17,30	0,35	
TOTAL PARTIDA.....						17,60

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ISC010		ml	Canalón chapa de zinc de 33cm de desarrollo Canalón chapa de zinc de 33cm de desarrollo. Totalmente montado, conexionado y probado.			
mt36czr010kc	1,100	m	Canalón circular de zincitiano, natural, de desarrollo 333 mm,	6,48	7,13	
mt36csz030	0,250	Ud	Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de	1,27	0,32	
mo008	0,160	h	Oficial 1ª instalador fontanería	23,11	3,70	
mo107	0,160	h	Ayudante instalador fontanería	19,88	3,18	
mo020	0,150	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	3,47	
mo113	0,150	h	Peón ordinario	18,60	2,79	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	20,60	0,41	
TOTAL PARTIDA.....						21,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

ISB020c		m	Tubo bajante zinc titanio natural Tubo bajante circular de zincitiano natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm., incl. p.p. 2 m de tubo de hierro en su base.			
mt36czr020i	1,100	m	Tubo bajante circular de zincitiano natural, electrosoldado por	6,63	7,29	
mt36csz021a	0,500	Ud	Abrazadera para bajante circular de zincitiano, de Ø 80 mm.	0,90	0,45	
mt36csz030	0,250	Ud	Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de	1,27	0,32	
mo008	0,140	h	Oficial 1ª instalador fontanería	23,11	3,24	
mo107	0,140	h	Ayudante instalador fontanería	19,88	2,78	
mo113	0,100	h	Peón ordinario	18,60	1,86	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	15,90	0,32	
TOTAL PARTIDA.....						16,26

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 FABRICAS Y TABIQUES						
FFZ020eb	m ²		Hoja exterior cerramiento fachada, bl. hormigón doble cámara 20 Hoja exterior de cerramiento de fachada de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón de doble cámara, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm ²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m ³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica, incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.			
MT02BHG030NBV	12,600	Ud	Bloque de hormigón carga de doble cámara 50x20x20	0,60	7,56	
mt08aaa010a	0,004	m ³	Agua.	0,97	0,00	
mt01arg004	0,024	t	Picadís.	7,05	0,17	
mt08cem011a	3,780	kg	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según	0,07	0,26	
mt07aav025200	1,000	Ud	Repercusión por anclaje al forjado con elementos de acero inoxidable	1,39	1,39	
mt07aco010g	2,500	kg	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado e	0,58	1,45	
mt02bhg012a	5,000	Ud	Plaqueta de hormigón gris, 20x17x4 cm, para revestir.	0,21	1,05	
mq06hor010	0,011	h	Hormigonera.	1,17	0,01	
mo020	0,600	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	13,87	
mo114	0,550	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	18,60	10,23	
%0300	3,000	%	Medios auxiliares	36,00	1,08	
TOTAL PARTIDA.....						37,07

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

FFZ020db	m ²		Hoja interior cerramiento fachada, bl. hormigón italiano 15 Hoja interior de cerramiento de fachada, de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm ²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m ³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica; realización de trabado con la hoja principal de 20cm, con trabas cada 2m. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.			
mt02bhg030na	12,600	Ud	Bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris, 40x	0,49	6,17	
mt08aaa010a	0,004	m ³	Agua.	0,97	0,00	
mt01arg004	0,018	t	Picadís.	7,05	0,13	
mt08cem011a	2,772	kg	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según	0,07	0,19	
mt07aav025200	1,000	Ud	Repercusión por anclaje al forjado con elementos de acero inoxidable	1,39	1,39	
mt07aco010g	2,500	kg	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado e	0,58	1,45	
mt02bhg012a	5,000	Ud	Plaqueta de hormigón gris, 20x17x4 cm, para revestir.	0,21	1,05	
mq06hor010	0,008	h	Hormigonera.	1,17	0,01	
mo020	0,450	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	10,40	
mo114	0,350	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	18,60	6,51	
%0300	3,000	%	Medios auxiliares	27,30	0,82	
TOTAL PARTIDA.....						28,12

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

FEF020	m ²		Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormig Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm ²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.			
mt02bhg030eb	13,125	Ud	Bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para revestir, color	1,02	13,39	
mt08aaa010a	0,005	m ³	Agua.	0,97	0,00	
mt09mif010db	0,028	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	21,06	0,59	
mq06mms010	0,107	h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su	1,20	0,13	
mo021	0,569	h	Oficial 1ª colocador de piedra natural.	23,11	13,15	
mo114	0,603	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	18,60	11,22	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	38,50	0,77	
TOTAL PARTIDA.....						39,25

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 06 REVOCOS , ENLUCIDOS , CONSOLIDACIONES					
06.0001	m2	Limpieza de fachadas Limpieza en fachada de fábrica de mampostería o enfoscado de cal en estado de conservación regular, combinando la aplicación de biocidas y cepillados en zonas con colonizaciones bióticas, con la proyección de silicato de aluminio de diferentes granulometrías a baja presión controlable, mediante boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presión y el diámetro de las boquillas según el estado del paramento a tratar, se completará la limpieza con una revisión general de la fachada eliminando cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse.			
06.0001.A	0,121 kg	protector químico insecticida-fungicida	5,53	0,67	
mi08aaa010a	0,004 m³	Agua.	0,97	0,00	
06.0002.B	0,026 h	Equipo de chorro de agua a presión / silicato al	3,76	0,10	
mo020	0,350 h	Oficial 1º construcción en trabajos de albañilería.	23,11	8,09	
mo114	0,240 h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	18,60	4,46	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	13,30	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					13,72

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D3006.0090b	m2	Reconst. geométrica muros y fábricas, estructural Reconstrucción geométrica de muros de piedra u obra de mampostería antigua, esp. medio de 50 mm., sin maestrear, con mortero a base de cal hidratada, metacaolín y compuestos silíceos naturales con aditivos para emplear en paramentos con exigencias estructurales y elevadas resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, y una resistencia a compresión según EN 1015-11 mezcla del tipo M5-M10 según EN 998-2 de > 15MPa, y un módulo elástico estático según UNI 6556 de 16.000 +/- 500 MPa. , aplicado a paleta o vertido y armado de la zona reconstruida. No Incl. andamiaje.			
mo020	0,471 h	Oficial 1º construcción en trabajos de albañilería.	23,11	10,88	
mo114	0,500 h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	18,60	9,30	
B0205.0110	85,000 kg	mortero cal estructural	1,45	123,25	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	143,40	14,34	
TOTAL PARTIDA.....					157,77

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.0002	m2	Consolidación de Muros de mampostería (coqueras) Consolidación de muros de mampostería con el llenado de perdidas de volumen , y el desmontado y recolocación de secciones descohesionadas tomándolas con mortero de cal hidráulica y áridos seleccionados e incorporando mampuestos, cantos o fragmentos de ladrillo para asegurar la traba y cohesión de los muros conservados NOTA: partes bajas de los muros exteriores, y en los apoyos del cañon interior de la cantonada.			
06.002 VP 3	0,100 m³	Mortero de cal hidráulica y áridos selec.	87,81	8,78	
mi09pmr010	0,010 kg	Pigmento para morteros y revocos.	4,17	0,04	
06.002VP	0,200 l	impregnación incolor consolidante a base de éster orgánico ácido sil	69,43	13,89	
mo020	0,260 h	Oficial 1º construcción en trabajos de albañilería.	23,11	6,01	
mo114	0,130 h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	18,60	2,42	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	31,10	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					32,07

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

06.0003	m2	Consolidación de morteros de cal Consolidación de enfoscados de mortero de cal tradicionales recuperables, mediante la inyección de mortero fluido tipo PLM de la casa CTS ,y sellado de bordes con mortero de restauración.			
06.002 VP 3	0,100 m³	Mortero de cal hidráulica y áridos selec.	87,81	8,78	
mi09pmr010	0,010 kg	Pigmento para morteros y revocos.	4,17	0,04	
06.003 VP 3	0,200 l	inyección mortero fluido PLM de CTS	102,64	20,53	
mo020	0,260 h	Oficial 1º construcción en trabajos de albañilería.	23,11	6,01	
mo079	0,150 h	Ayudante revocador.	19,88	2,98	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	38,30	1,15	
TOTAL PARTIDA.....					39,49

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓ CANTONADA SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.0303	m2	Mortero de cal interiores Enfoscado maestreado de base y revoco fratasado con mortero de cal (Calçfons y revocalç - sistema Unicmall) en paramentos interiores y mortero de acabado enlucido con una capa de Calçfleur A, de la marca Unicmall, color a elegir por la DF. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.			
mt09mor050dV	0,010 m³	Mortero de cal Calçfons	85,72	0,86	
mt09mor050cV	0,007 m³	Mortero de cal revocalç	87,81	0,61	
mt09var030a	1,061 m²	Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x	1,08	1,15	
mt09pmr010	0,010 kg	Pigmento para morteros y revocos.	4,17	0,04	
mt09impw ebfX V	0,030 kg	Mortero de acabado Calçfleur	4,87	0,15	
mo020	0,395 h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	9,13	
mo079	0,395 h	Ayudante revocador.	19,88	7,85	
mo113	0,416 h	Peón ordinario	18,60	7,74	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	27,50	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					28,08

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

D0907.0010b	m2	Mortero cal ext. acabado revocado en juntas Rejuntado de forro de piedra con mortero de cal hidráulica natural blanca y áridos seleccionados, elaborado en obra y teñido en masa con pigmentos minerales, buscando la mayor similitud con los morteros existentes. Incluso preparación de muestras de acabado para su aprobación por parte de la DF; incluye limpieza de zonas con piedra vista. Incl.p.p. limpieza y medios auxiliares.			
mt09mor050d	0,010 m³	Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado en obra.	85,72	0,86	
mt09mor050c	0,007 m³	Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado en obra.	87,81	0,61	
mt09var030a	1,260 m²	Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x	1,08	1,36	
mt09pmr010	0,010 kg	Pigmento para morteros y revocos.	4,17	0,04	
mo020	0,439 h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	10,15	
mo079	0,439 h	Ayudante revocador.	19,88	8,73	
mo113	0,463 h	Peón ordinario	18,60	8,61	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	30,40	0,61	
TOTAL PARTIDA.....					30,97

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0907.0010bb	m2	Mortero cal ext. en enfoscados Mortero de cal en paramentos exteriores para enfoscado de muros existentes. Revoco a la cal con un mortero de cal preparado "revatcal tradicional " o similar, y acabado enlucido con mortero de cal hidráulica natural blanca y áridos seleccionados, elaborado en obra y teñido en masa con pigmentos minerales, buscando la mayor similitud con los morteros existentes. Incluso preparación de muestras de acabado para su aprobación por parte de la DF, Incl.p.p. malla de unión en puntos singulares, limpieza y medios auxiliares.			
mt09mor050d	0,020 m³	Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado en obra.	85,72	1,71	
mt09mor050c	0,014 m³	Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado en obra.	87,81	1,23	
mt09var030a	1,260 m²	Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x	1,08	1,36	
mt09pmr010	0,020 kg	Pigmento para morteros y revocos.	4,17	0,08	
mo020	0,650 h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	15,02	
mo079	0,550 h	Ayudante revocador.	19,88	10,93	
mo113	0,474 h	Peón ordinario	18,60	8,82	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	39,20	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					39,93

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 SOLADOS, ALICATADOS Y CANTERÍA						
RSA020 VP	m ²		Capa fina de mortero autonivelante de cemento Capa fina de mortero autonivelante de cemento, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión, preparada para recibir pavimento cerámico, de piedra, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio).			
mt09bnc220b	4,000	kg	Mortero autonivelante de cemento, MasterTop 544 "BASF Constructi	0,86	3,44	
mt09bnc235a	0,124	l	Imprimación de resinas sintéticas modificadas, para la adherenci	4,96	0,62	
mt16pea020a	0,100	m ²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	0,64	0,06	
mo020	0,113	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	2,61	
mo113	0,113	h	Peón ordinario	18,60	2,10	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	8,80	0,18	
TOTAL PARTIDA.....						9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

RCP012b	m ²		Chapado forro irregular de piedra natural 20cm Chapado de paramentos verticales exteriores, con piedra irregular de caliza de la isla (la cantera será seleccionada en función de las características de color y textura más similares al predominante en el resto del edificio), de entre 15-20 cm de espesor, recibida con mortero de cal hidráulica natural blanca y áridos seleccionados, elaborado en obra y teñido en masa con pigmentos minerales, buscando la mayor similitud con los morteros existentes. Incluso preparación de muestras de acabado para su aprobación por parte de la DF; lo más similar a la tipología de fachada existente. Incl. p.p. de medios auxiliares y limpieza.			
mt06rec010aab	1,100	m ²	chapado a una cara de piedra caliza labrada, de 20 cm,	66,05	72,66	
mt08aaa010a	0,004	m ³	Agua.	0,97	0,00	
mt09mif010cb	0,024	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	20,51	0,49	
mq06mms010	0,093	h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su	1,20	0,11	
mo020	1,100	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	25,42	
mo113	0,650	h	Peón ordinario	18,60	12,09	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	110,80	2,22	
TOTAL PARTIDA.....						112,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CANTONERA	m		Cantonera de piedra natural Suministro y colocación de cantonera de marés de 20 cm de espesor y ejecutando las piezas de esquina con bloque de 40 ahuecado en "L" (la cantera será seleccionada en función de las características de color y textura más similares al predominante en el resto del edificio previa comprobación de sus propiedades mecánicas), en recrecidos de muros, rejuntada y lechada con mortero de cal hidráulica y áridos seleccionados, siguiendo las dimensiones, ritmo y disposición de lo existente. Incl. matizado final, y p.p. de medios auxiliares y limpieza.			
mt06rec030ga	2,500	m	Esquinero macizo de piedra Santanyi comercial labrada, de 40x20	41,29	103,23	
mt08aaa010a	0,004	m ³	Agua.	0,97	0,00	
mt09mif010cb	0,022	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	20,51	0,45	
mq06mms010	0,082	h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su	1,20	0,10	
mo020	0,700	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	16,18	
mo113	0,600	h	Peón ordinario	18,60	11,16	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	131,10	2,62	
TOTAL PARTIDA.....						133,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ECS050ib	m		Fabricación y colocación Cornisa similar existente Fabricación y colocación de cornisa de pecho de paloma de piedra de marés similar a la recuperada existente para recuperar las faltas, rejuntada y lechada con mortero de cal. Incl. p.p. de limpieza y medios auxiliares.			
mt06cri020ol	1,000	m	Cornisa pecho de paloma de piedra mares labrada, de 45cm similar	76,47	76,47	
mt08aaa010a	0,010	m ³	Agua.	0,97	0,01	
mt09mif010cb	0,056	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	20,51	1,15	
mq06mms010	0,215	h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su	1,20	0,26	
mo020	1,854	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	42,85	
mo113	1,921	h	Peón ordinario	18,60	35,73	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	156,50	3,13	
TOTAL PARTIDA.....						159,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C0708		m	Reconstrucción de cornisa con piezas recuperadas Reconstrucción de cornisa con piezas de piedra de marés recuperadas y restauradas un 100% de la cornisa existente, rejuntada y lechada con mortero de cal. incl. p.p. de limpieza y medios auxiliares.			
MT06CRL0200LV	1,000	m	Cornisa recuperada de piedra restaurada	25,72	25,72	
mt08aaa010a	0,010	m ³	Agua.	0,97	0,01	
mt09mif010cb	0,056	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	20,51	1,15	
mq06mms010	0,215	h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su	1,20	0,26	
mo020	1,854	h	Oficial 1º construcción en trabajos de albañilería.	23,11	42,85	
mo113	1,921	h	Peón ordinario	18,60	35,73	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	105,70	2,11	
TOTAL PARTIDA.....						107,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

C0709		m	"Esplandit" de marés seleccionado Suministro y ejecución de "esplandit" en jambas y dinteles interiores con piezas de piedra de marés (la cantera será seleccionada en función de las características de color y textura más similares al predominante en el resto del edificio previa comprobación de sus propiedades mecánicas), con geometría variable siguiendo la estereotomía de los huecos similares existentes o según detalle, rejuntada y lechada mortero de cal. Incl.p.p. de cimbras o apeos, limpieza y medios auxiliares.			
mt06sim011c	2,200	Ud	Marés seleccionado, de 40x70x20 cm, según UNE-EN 771-6.	11,95	26,29	
mt08aaa010a	0,005	m ³	Agua.	0,97	0,00	
mt01arg005a	0,034	t	Arena de cantera, para mortero preparado en obra.	12,51	0,43	
mt08cem004	16,425	kg	Cemento mallorquín en sacos.	0,11	1,81	
mt09pye010a	0,004	m ³	Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 1327	139,11	0,56	
mq06hor010	0,018	h	Hormigonera.	1,17	0,02	
mo020	1,800	h	Oficial 1º construcción en trabajos de albañilería.	23,11	41,60	
mo113	0,800	h	Peón ordinario	18,60	14,88	
mo114	0,800	h	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	18,60	14,88	
%0300	3,000	%	Medios auxiliares	100,50	3,02	
TOTAL PARTIDA.....						103,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ECS040b		m	Fiola de piedra de Santanyi Fiola de piedra de Santanyi, con goterón, de 4x60, recibido con cemento cola, incl.p.p. de rejuntado y limpieza.			
mt06jdl040ib	1,000	m	Fiola de piedra de Santanyi de sección rectangular labrada	66,05	66,05	
mt08aaa010a	0,004	m ³	Agua.	0,97	0,00	
mt01arg005a	0,034	t	Arena de cantera, para mortero preparado en obra.	12,51	0,43	
mt08cem004	16,425	kg	Cemento mallorquín en sacos.	0,11	1,81	
mo020	0,143	h	Oficial 1º construcción en trabajos de albañilería.	23,11	3,30	
mo113	0,161	h	Peón ordinario	18,60	2,99	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	74,60	1,49	
TOTAL PARTIDA.....						76,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

FRD050b		m	Dintel de piedra de Santanyi Suministro y colocación de dintel de piedra de Santanyi de sección rectangular labrada, de 60x40 cm, recibido con cemento cola, incl.p.p. de rejuntado y limpieza.			
mt19cir020cb	0,800	m ²	Dintel de piedra de Santanyi 40x20x20cm	66,05	52,84	
mt08aaa010a	0,004	m ³	Agua.	0,97	0,00	
mt01arg005a	0,034	t	Arena de cantera, para mortero preparado en obra.	12,51	0,43	
mt08cem004	16,420	kg	Cemento mallorquín en sacos.	0,11	1,81	
mo020	0,927	h	Oficial 1º construcción en trabajos de albañilería.	23,11	21,42	
mo113	0,827	h	Peón ordinario	18,60	15,38	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	91,90	1,84	
TOTAL PARTIDA.....						93,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
HRJ010b		m	Jamba de piedra de Santanyí Suministro y colocación de jamba de piedra de Santanyí de sección rectangular labrada, de 60x40 cm, recibido con cemento cola, incl.p.p. de rejuntado y limpieza.			
mt19cir015db	0,675	m ²	Jamba de piedra de Santanyí 40x20x20	66,05	44,58	
mt08aaa010a	0,006	m ³	Agua.	0,97	0,01	
mt01arg005a	0,034	t	Arena de cantera, para mortero preparado en obra.	12,51	0,43	
mt08cem004	16,425	kg	Cemento mallorquin en sacos.	0,11	1,81	
mo020	1,200	h	Oficial 1º construcción en trabajos de albañilería.	23,11	27,73	
mo113	0,650	h	Peón ordinario	18,60	12,09	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	86,70	1,73	
TOTAL PARTIDA.....						88,38

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

RSG130cb		m ²	Solado bald. cerámicas gres porcelánico imitación barro 30x30 cm Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico rectificado, color a elegir por la DF de 40x40 cm, para uso interior, colocadas en rombo, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 gris, y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/3 CEM III/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. PRECIO COMPRA=42€/m2.			
mt09mcr021a	3,000	kg	Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color g	0,15	0,45	
mt18bcb010jb3	1,050	m ²	Baldosa de gres porcelánico rectificado imitación 40x40cm 42€/m2 PVP	29,20	30,66	
mt18acc050b	72,000	Ud	Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm.	0,02	1,44	
mt08cem040a	1,000	kg	Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UN	0,17	0,17	
mt09lec020a	0,003	m ³	Lechada de cemento 1/2 CEM III/B-P 32,5 N.	35,81	0,11	
mo023	1,134	h	Oficial 1º alicatador.	23,11	26,21	
mo062	0,567	h	Ayudante alicatador.	19,88	11,27	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	70,30	1,41	
TOTAL PARTIDA.....						71,72

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D1106.0020b		mI	Encintado de piedra Binissalem de 60x40x2 cm Suministro y colocación de encintado de piedra Binissalem de 60x40x2 cm, acabado apomazado tomado con mortero de cemento y arena, en borde de embaldosados, incluso pp. de ampliación en zona "esplandit" de puertas y ventanas, incl.p.p de limpieza y medios auxiliares			
mo023	0,600	h	Oficial 1º alicatador.	23,11	13,87	
mo062	0,300	h	Ayudante alicatador.	19,88	5,96	
B1005.0110b	0,400	m2	Piedra de Binissalem apomazada de 2 cm	67,40	26,96	
A0104.0120	0,009	m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	111,63	1,00	
%0390	3,900	%	Medios auxiliares	47,80	1,86	
TOTAL PARTIDA.....						49,65

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D1106.0020bc		mI	Rodapié de piedra Binissalem de 15x2 cm Suministro y colocación de rodapié de piedra Binissalem de 15x2 cm, acabado apomazado tomado con mortero de cemento y arena. incl.p.p de limpieza y medios auxiliares			
mo023	0,350	h	Oficial 1º alicatador.	23,11	8,09	
mo062	0,200	h	Ayudante alicatador.	19,88	3,98	
B1005.0110b	0,150	m2	Piedra de Binissalem apomazada de 2 cm	67,40	10,11	
A0104.0120	0,009	m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	111,63	1,00	
%0390	3,900	%	Medios auxiliares	23,20	0,90	
TOTAL PARTIDA.....						24,08

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓ CANTONADA SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D1101.0010b		m2	mamp.ordinario caliza tomada con mortero 1 cara Mamposteria ordinaria de piedra caliza, en alzado de muros tomada con mortero de cemento natural tipo mallorquin, a una cara vista de 0.40 a 0.50 m. de esp..			
mo113	2,351	h	Peón ordinario	18,60	43,73	
mo020	2,300	h	Oficial 1º construcción en trabajos de albañilería.	23,11	53,15	
B1013.0010	4,000	m2	piedra caliza mampost.ordina 15cm	8,94	35,76	
A0104.0120	0,050	m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	111,63	5,58	
%0910	9,100	%	Medios auxiliares	138,20	12,58	
TOTAL PARTIDA.....						150,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES						
D1201.0108		m2	Ais. Cubiertas polies. Ext. 80 mm Aislamiento termico bajo capa de mortero de proteccion de 3cm en azoteas o tejados con planchas de poliestireno extruido de 80 mm espesor.			
mt16pxa020b	1,050	m²	Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de su	3,94	4,14	
mt16aaa020ig	2,500	Ud	Fijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno extruido	0,13	0,33	
mo020	0,084	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	1,94	
mo113	0,084	h	Peón ordinario	18,60	1,56	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	8,00	0,16	
TOTAL PARTIDA.....						8,13

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

LBM40AUTOPROT		m2	Lam. bet. elas. min. LBM-40/G-FV 4Kg/m2 gris Suministro y colocación de lámina de betún Elastómero SBS autoprotección mineral armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, LBM-40/G-FV sobre capa de mortero. Peso 4,0 Kg/m2, color gris. Según norma UNE-EN 13707.			
mo020	0,040	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	0,92	
mo113	0,010	h	Peón ordinario	18,60	0,19	
B0503.0110	1,100	m2	lam. bet. elas. LBM-40-PE 4kg/m2	6,23	6,85	
%0320	3,200	%	Medios auxiliares	8,00	0,26	
TOTAL PARTIDA.....						8,22

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

NAF010gb		m²	Aisl. int. fach. panel rígido polies. extr. 60 mm Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 250 kPa, fijado mecánicamente.			
mt16aaa020ea	3,000	Ud	Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca	0,10	0,30	
mt16lra020dg	1,050	m²	Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revest	2,99	3,14	
mt16aaa030	0,440	m	Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.	0,21	0,09	
mo020	0,100	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	2,31	
mo113	0,100	h	Peón ordinario	18,60	1,86	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	7,70	0,15	
TOTAL PARTIDA.....						7,85

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 10 OBRAS VARIAS Y AYUDAS						
HED020		Ud	Colocación y fijación de persiana mallorquina			
			Colocación y fijación de persiana mallorquina, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.			
mt08aaa010a	0,006	m³	Agua.	0,97	0,01	
mt09mif010ia	0,002	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	25,20	0,05	
mo020	1,261	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	29,14	
mo113	1,266	h	Peón ordinario	18,60	23,55	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	52,80	1,06	
TOTAL PARTIDA.....						53,81

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D1401.0010		Ud	recibido marcos zoq.y norm.			
			Recibido de marcos zoquetes y normales.			
mo020	1,200	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	27,73	
mo113	1,200	h	Peón ordinario	18,60	22,32	
mt08aaa010a	0,006	m³	Agua.	0,97	0,01	
B1602.0240	7,000	u	gafa punta	0,07	0,49	
A0104.0120	0,015	m3	mortero c.p. y arena cantera 1:4	111,63	1,67	
%0880	8,800	%	Medios auxiliares	52,20	4,59	
TOTAL PARTIDA.....						56,81

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

HYO010f		ml	Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M			
			Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M-5 en fábrica de ladrillo hueco, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
mt08aaa010a	0,006	m³	Agua.	0,97	0,01	
mt09mif010ca	0,009	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	22,42	0,20	
mo113	0,456	h	Peón ordinario	18,60	8,48	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	8,70	0,17	
TOTAL PARTIDA.....						8,86

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PYA010		Ud	Ayudas de albañilería en instalación de FONTANERIA/SANEAMIENTO			
			Ayudas de albañilería en edificio, para instalación de SANEAMIENTO / VENTILACIÓN / FONTANERIA.			
mq05per010	0,005	h	Perforadora con corona diamantada y soporte.	24,94	0,12	
mo052	0,070	h	Oficial 2ª construcción.	19,57	1,37	
mo106	0,176	h	Ayudante instalador	19,88	3,50	
%0400	4,000	%	Medios auxiliares	5,00	0,20	
TOTAL PARTIDA.....						5,19

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

HYA010j		Ud	Ayudas de albañilería en instalación de ELECTRICIDAD / TELECO			
			Ayudas de albañilería r, para instalación de ELECTRICIDAD.			
mq05per010	0,005	h	Perforadora con corona diamantada y soporte.	24,94	0,12	
mo020	0,087	h	Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.	23,11	2,01	
mo113	0,218	h	Peón ordinario	18,60	4,05	
%0400	4,000	%	Medios auxiliares	6,20	0,25	
TOTAL PARTIDA.....						6,43

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA						
100X230		ud	VB1 balconera 2 hojas madera 100x230cm			
			Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 100x230cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
mt230rom100ag	1,000	Ud	Premarco de madera	43,39	43,39	
VB1	1,000	ud	vidriera madera de pino 100x230	903,75	903,75	
mt23xpm015a	12,000	Ud	Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d	0,18	2,16	
mt13blw 110a	0,100	Ud	Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den	6,40	0,64	
mt22w ww 020	7,550	m	Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm de	0,65	4,91	
mt22w ww 010b	0,100	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	3,68	0,37	
HE002	1,000	Ud	Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox.	102,19	102,19	
CR07V1	2,300	m2	vidrio climalit 6/16/3+3	49,54	113,94	
mo017	2,473	h	Oficial 1ª carpintero / cerrajero.	23,11	57,15	
mo058	2,473	h	Ayudante carpintero	19,88	49,16	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	1.277,70	25,55	
TOTAL PARTIDA.....						1.303,21

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

80X200		ud	VB2 balconera 2 hojas madera 80x200cm			
			Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 80x200cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
mt230rom100ag	1,000	Ud	Premarco de madera	43,39	43,39	
VB2	1,000	Ud	vidriera madera de pino 80x 230	691,71	691,71	
mt23xpm015a	12,000	Ud	Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d	0,18	2,16	
mt13blw 110a	0,100	Ud	Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den	6,40	0,64	
mt22w ww 020	7,550	m	Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm de	0,65	4,91	
mt22w ww 010b	0,100	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	3,68	0,37	
HE002	1,000	Ud	Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox.	102,19	102,19	
CR07V1	1,600	m2	vidrio climalit 6/16/3+3	49,54	79,26	
mo017	2,473	h	Oficial 1ª carpintero / cerrajero.	23,11	57,15	
mo058	2,473	h	Ayudante carpintero	19,88	49,16	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	1.030,90	20,62	
TOTAL PARTIDA.....						1.051,56

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
80XVB3		ud	VB3 balconera 2 hojas madera 100x220cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 100x220cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1º, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
mi230rom100ag	1,000	Ud	Premarco de madera	43,39	43,39	
VB3	1,000	Ud	vidriera madera de pino 100x220	1.050,00	1.050,00	
mi23xpm015a	12,000	Ud	Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d	0,18	2,16	
mi13blw 110a	0,100	Ud	Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den	6,40	0,64	
mi22w ww 020	7,550	m	Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm de	0,65	4,91	
mi22w ww 010b	0,100	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	3,68	0,37	
HE002	1,000	Ud	Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox.	102,19	102,19	
CR07V1	2,200	m2	vidrio climalit 6/16/3+3	49,54	108,99	
mo017	2,473	h	Oficial 1º carpintero / cerrajero.	23,11	57,15	
mo058	2,473	h	Ayudante carpintero	19,88	49,16	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	1.419,00	28,38	
TOTAL PARTIDA.....						1.447,34

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

80XVB4		ud	VB4 balconera 2 hojas madera 130x220cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 130x220cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1º, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
mi230rom100ag	1,000	Ud	Premarco de madera	43,39	43,39	
VB4	1,000	Ud	Vidriera madera de pino 130x220	903,75	903,75	
mi23xpm015a	12,000	Ud	Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d	0,18	2,16	
mi13blw 110a	0,100	Ud	Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den	6,40	0,64	
mi22w ww 020	7,550	m	Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm de	0,65	4,91	
mi22w ww 010b	0,100	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	3,68	0,37	
HE002	1,000	Ud	Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox.	102,19	102,19	
CR07V1	1,600	m2	vidrio climalit 6/16/3+3	49,54	79,26	
mo017	2,473	h	Oficial 1º carpintero / cerrajero.	23,11	57,15	
mo058	2,473	h	Ayudante carpintero	19,88	49,16	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	1.243,00	24,86	
TOTAL PARTIDA.....						1.267,84

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
100X125		ud	V1 ventana 2 hojas madera 100x125cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 100x125cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
mt22rom100add	1,000	Ud	premarco de madera 2ª	31,63	31,63	
V1	1,000	Ud	ventana madera de pino	347,60	347,60	
mt23xpm015a	8,000	Ud	Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d	0,18	1,44	
mt13blw110a	0,100	Ud	Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den	6,40	0,64	
mt22w ww 020	4,920	m	Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm de	0,65	3,20	
mt22w ww 010b	0,100	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	3,68	0,37	
HE002	1,000	Ud	Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox.	102,19	102,19	
CR07V1	1,440	m2	vidrio climalit 6/16/3+3	49,54	71,34	
mo017	1,124	h	Oficial 1ª carpintero / cerrajero.	23,11	25,98	
mo058	1,124	h	Ayudante carpintero	19,88	22,35	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	606,70	12,13	
TOTAL PARTIDA.....						618,87

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

60X90		ud	V2 ventana 2 hojas madera 60x90cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 60x90cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
mt22rom100add	1,000	Ud	premarco de madera 2ª	31,63	31,63	
V2	1,000	Ud	ventana de madera de pino	350,00	350,00	
mt23xpm015a	8,000	Ud	Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d	0,18	1,44	
mt13blw110a	0,100	Ud	Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den	6,40	0,64	
mt22w ww 020	4,920	m	Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm de	0,65	3,20	
mt22w ww 010b	0,100	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	3,68	0,37	
HE002	1,000	Ud	Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox.	102,19	102,19	
CR07V1	0,540	m2	vidrio climalit 6/16/3+3	49,54	26,75	
mo017	1,124	h	Oficial 1ª carpintero / cerrajero.	23,11	25,98	
mo058	1,124	h	Ayudante carpintero	19,88	22,35	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	564,60	11,29	
TOTAL PARTIDA.....						575,84

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
95X145		ud	V3 ventana 2 hojas madera 95x145cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª marco de 7,5*6,8, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
mt22rom100add	1,000	Ud	premarco de madera 2ª	31,63	31,63	
V3	1,000	Ud	ventana de madera de pino	291,97	291,97	
mt23xpm015a	8,000	Ud	Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d	0,18	1,44	
mt13blw 110a	0,100	Ud	Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den	6,40	0,64	
mt22w ww 020	4,920	m	Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm de	0,65	3,20	
mt22w ww 010b	0,100	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	3,68	0,37	
HE002	1,000	Ud	Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox.	102,19	102,19	
CR07V1	1,380	m2	vidrio climalit 6/16/3+3	49,54	68,37	
mo017	1,124	h	Oficial 1ª carpintero / cerrajero.	23,11	25,98	
mo058	1,124	h	Ayudante carpintero	19,88	22,35	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	548,10	10,96	
TOTAL PARTIDA.....						559,10

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

70X90		ud	V4 ventana 2 hojas madera 70x90cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª marco de 7,5*6,8, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
mt22rom100add	1,000	Ud	premarco de madera 2ª	31,63	31,63	
V4	1,000	Ud	ventana de madera de pino	271,12	271,12	
mt23xpm015a	8,000	Ud	Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d	0,18	1,44	
mt13blw 110a	0,100	Ud	Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den	6,40	0,64	
mt22w ww 020	4,920	m	Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm de	0,65	3,20	
mt22w ww 010b	0,100	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	3,68	0,37	
HE002	1,000	Ud	Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox.	102,19	102,19	
CR07V1	0,630	m2	vidrio climalit 6/16/3+3	49,54	31,21	
mo017	1,124	h	Oficial 1ª carpintero / cerrajero.	23,11	25,98	
mo058	1,124	h	Ayudante carpintero	19,88	22,35	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	490,10	9,80	
TOTAL PARTIDA.....						499,93

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
V5-105X90		ud	V5 ventana 2 hojas madera 105x90cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 105x90cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
mt22rom100add	1,000	Ud	premarco de madera 2ª	31,63	31,63	
V5	1,000	Ud	ventana de madera de pino	333,69	333,69	
mt23xpm015a	8,000	Ud	Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d	0,18	1,44	
mt13blw 110a	0,100	Ud	Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den	6,40	0,64	
mt22w ww 020	4,920	m	Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm de	0,65	3,20	
mt22w ww 010b	0,100	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	3,68	0,37	
HE002	1,000	Ud	Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox.	102,19	102,19	
CR07V1	1,440	m2	vidrio climalit 6/16/3+3	49,54	71,34	
mo017	1,124	h	Oficial 1ª carpintero / cerrajero.	23,11	25,98	
mo058	1,124	h	Ayudante carpintero	19,88	22,35	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	592,80	11,86	
TOTAL PARTIDA.....						604,69

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

V6-70X60		ud	V6 ventana 2 hojas madera 70x60cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 70x60cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
mt22rom100add	1,000	Ud	premarco de madera 2ª	31,63	31,63	
V6	1,000	Ud	ventana de madera de pino	250,27	250,27	
mt23xpm015a	8,000	Ud	Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d	0,18	1,44	
mt13blw 110a	0,100	Ud	Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den	6,40	0,64	
mt22w ww 020	4,920	m	Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm de	0,65	3,20	
mt22w ww 010b	0,100	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	3,68	0,37	
HE002	1,000	Ud	Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox.	102,19	102,19	
CR07V1	0,420	m2	vidrio climalit 6/16/3+3	49,54	20,81	
mo017	1,124	h	Oficial 1ª carpintero / cerrajero.	23,11	25,98	
mo058	1,124	h	Ayudante carpintero	19,88	22,35	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	458,90	9,18	
TOTAL PARTIDA.....						468,06

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓ CANTONADA SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
V7-90X60		ud	V7 ventana 2 hojas madera 90x60cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 90x60cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
mi22rom100add	1,000	Ud	premarco de madera 2ª	31,63	31,63	
V7	1,000	Ud	ventana de madera de pino	490,00	490,00	
mi23xpm015a	8,000	Ud	Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d	0,18	1,44	
mi13blw 110a	0,100	Ud	Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den	6,40	0,64	
mi22w ww 020	4,920	m	Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm de	0,65	3,20	
mi22w ww 010b	0,100	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	3,68	0,37	
HE002	1,000	Ud	Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox.	102,19	102,19	
CR07V1	0,540	m2	vidrio climalit 6/16/3+3	49,54	26,75	
mo017	1,124	h	Oficial 1ª carpintero / cerrajero.	23,11	25,98	
mo058	1,124	h	Ayudante carpintero	19,88	22,35	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	704,60	14,09	
TOTAL PARTIDA.....						718,64

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

V8-70X70		ud	V8 ventana 2 hojas madera 70x70cm Carpintería exterior 2hojas en madera de pino 1ª 70x70cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
mi22rom100add	1,000	Ud	premarco de madera 2ª	31,63	31,63	
V8	1,000	Ud	ventana de madera de pino	267,65	267,65	
mi23xpm015a	8,000	Ud	Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d	0,18	1,44	
mi13blw 110a	0,100	Ud	Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den	6,40	0,64	
mi22w ww 020	4,920	m	Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm de	0,65	3,20	
mi22w ww 010b	0,100	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	3,68	0,37	
HE002	1,000	Ud	Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox.	102,19	102,19	
CR07V1	0,490	m2	vidrio climalit 6/16/3+3	49,54	24,27	
mo017	1,124	h	Oficial 1ª carpintero / cerrajero.	23,11	25,98	
mo058	1,124	h	Ayudante carpintero	19,88	22,35	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	479,70	9,59	
TOTAL PARTIDA.....						489,31

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

100X230V		ud	VB1 Persiana mad. 2h 100x230cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 100x230cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.			
mi22xcv 030c	2,300	m²	contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto	201,59	463,66	
mi22xcv 031a	1,000	Ud	Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero	8,35	8,35	
mo017	0,471	h	Oficial 1ª carpintero / cerrajero.	23,11	10,88	
mo058	0,471	h	Ayudante carpintero	19,88	9,36	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	492,30	9,85	
TOTAL PARTIDA.....						502,10

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
80X200V		ud	VB2 Persiana mad. 2h 80x200cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 80x200cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.			
mt22x cv 030c	1,600	m²	contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto	201,59	322,54	
mt22x cv 031a	1,000	Ud	Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero	8,35	8,35	
mo017	0,471	h	Oficial 1º carpintero / cerrajero.	23,11	10,88	
mo058	0,471	h	Ayudante carpintero	19,88	9,36	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	351,10	7,02	

TOTAL PARTIDA..... 358,15

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

VB3-100X220P		ud	VB3 Persiana mad. 2h 100x220cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 100x220cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.			
mt22x cv 030c	2,200	m²	contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto	201,59	443,50	
mt22x cv 031a	1,000	Ud	Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero	8,35	8,35	
mo017	0,471	h	Oficial 1º carpintero / cerrajero.	23,11	10,88	
mo058	0,471	h	Ayudante carpintero	19,88	9,36	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	472,10	9,44	

TOTAL PARTIDA..... 481,53

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

VB4-130X220P		ud	VB4 Persiana mad. 2h 130x220cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 130x220cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.			
mt22x cv 030c	2,860	m²	contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto	201,59	576,55	
mt22x cv 031a	1,000	Ud	Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero	8,35	8,35	
mo017	0,471	h	Oficial 1º carpintero / cerrajero.	23,11	10,88	
mo058	0,471	h	Ayudante carpintero	19,88	9,36	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	605,10	12,10	

TOTAL PARTIDA..... 617,24

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

100X125V		ud	V1 Persiana mad. 2h 100x125cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 100x125cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.			
mt22x cv 030c	1,250	m²	contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto	201,59	251,99	
mt22x cv 031a	1,000	Ud	Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero	8,35	8,35	
mo017	0,471	h	Oficial 1º carpintero / cerrajero.	23,11	10,88	
mo058	0,471	h	Ayudante carpintero	19,88	9,36	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	280,60	5,61	

TOTAL PARTIDA..... 286,19

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

60X90V		ud	V2 Persiana mad. 2h 60x90cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 60x90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.			
mt22x cv 030c	0,540	m²	contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto	201,59	108,86	
mt22x cv 031a	1,000	Ud	Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero	8,35	8,35	
mo017	0,471	h	Oficial 1º carpintero / cerrajero.	23,11	10,88	
mo058	0,471	h	Ayudante carpintero	19,88	9,36	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	137,50	2,75	

TOTAL PARTIDA..... 140,20

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
95X145V		ud	V3 Persiana mad. 2h 95x145cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 95x145cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.			
mt22x cv 030c	1,380	m²	contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto	201,59	278,19	
mt22x cv 031a	1,000	Ud	Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero	8,35	8,35	
mo017	0,471	h	Oficial 1º carpintero / cerrajero.	23,11	10,88	
mo058	0,471	h	Ayudante carpintero	19,88	9,36	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	306,80	6,14	

TOTAL PARTIDA..... 312,92

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

70X90V		ud	V4 Persiana mad. 2h 70x90cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 70x90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.			
mt22x cv 030c	0,630	m²	contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto	201,59	127,00	
mt22x cv 031a	1,000	Ud	Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero	8,35	8,35	
mo017	0,471	h	Oficial 1º carpintero / cerrajero.	23,11	10,88	
mo058	0,471	h	Ayudante carpintero	19,88	9,36	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	155,60	3,11	

TOTAL PARTIDA..... 158,70

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PV5-105X90		ud	V5 Persiana mad. 2h 105x90cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 105x90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.			
mt22x cv 030c	0,630	m²	contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto	201,59	127,00	
mt22x cv 031a	1,000	Ud	Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero	8,35	8,35	
mo017	0,471	h	Oficial 1º carpintero / cerrajero.	23,11	10,88	
mo058	0,471	h	Ayudante carpintero	19,88	9,36	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	155,60	3,11	

TOTAL PARTIDA..... 158,70

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PV6-70X60		ud	V6 Persiana mad. 2h 70x60cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 70x60cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.			
mt22x cv 030c	0,420	m²	contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto	201,59	84,67	
mt22x cv 031a	1,000	Ud	Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero	8,35	8,35	
mo017	0,471	h	Oficial 1º carpintero / cerrajero.	23,11	10,88	
mo058	0,471	h	Ayudante carpintero	19,88	9,36	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	113,30	2,27	

TOTAL PARTIDA..... 115,53

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PV7-90X60		ud	V7 Persiana mad. 2h 90x60cm Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones 90x60cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.			
mt22x cv 030c	0,540	m²	contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto	201,59	108,86	
mt22x cv 031a	1,000	Ud	Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero	8,35	8,35	
mo017	0,471	h	Oficial 1º carpintero / cerrajero.	23,11	10,88	
mo058	0,471	h	Ayudante carpintero	19,88	9,36	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	137,50	2,75	

TOTAL PARTIDA..... 140,20

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA						
FDD010b		m	Barandilla recta de fachada, 110 cm de alt. Barandilla de fachada en forma recta, de 110 cm de altura, formada por pasamanos superior de 50x20 curvado en la parte superior, barra inferior de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x20 mm y barrotes de cuadradillo colocados en rombo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 16x16 mm con una separación de 100 cm entre ellos, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.			
mi26aac010aa	2,100	m	Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12	2,59	5,44	
mi26aac010aa_	2,100	m	Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12	2,59	5,44	
mi26aac010aa_	9,000	m	Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12	2,59	23,31	
mi26aac010aa_	1,050	m	Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12	2,59	2,72	
mi26aaa023a	4,000	Ud	Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tue	1,02	4,08	
mi27pfi050	0,160	kg	Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido	6,92	1,11	
mq08sol020	0,101	h	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	2,15	0,22	
mo018	0,449	h	Oficial 1º soldador.	23,11	10,38	
mo059	0,225	h	Ayudante soldador.	19,88	4,47	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	57,20	1,14	
TOTAL PARTIDA.....						58,31

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 15 PINTURA						
RIA020		m ²	Aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, Aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, la primera mano diluida con un 20 a 30% de agua y la siguiente diluida con un 20% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,16 l/m ² cada mano), de más de 3 m de altura. Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Humectación previa de la superficie soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.			
mt27pci010a	0,175	l	Imprimación granulosa, translúcida, para mejorar la adherencia d	4,54	0,79	
mt27pci020c	0,320	l	Pintura a la cal para interior, compuesta por cal en pasta, carb	5,01	1,60	
mo038	0,128	h	Oficial 1º pintor.	17,54	2,25	
mo076	0,128	h	Ayudante pintor.	16,43	2,10	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	6,70	0,13	
TOTAL PARTIDA.....						6,87

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RNS010		m ²	Esmalte sintético, acabado forja mate, sobre hierro o acero Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m ²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m ²).			
mt27pfi010	0,281	l	Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m	3,34	0,94	
mt27ess130a	0,150	l	Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r	11,66	1,75	
mo038	0,347	h	Oficial 1º pintor.	17,54	6,09	
mo076	0,347	h	Ayudante pintor.	16,43	5,70	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	14,50	0,29	
TOTAL PARTIDA.....						14,77

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 19 ELECTRICIDAD Y TELECO

IEI070bb		Ud	Cuadro secundario Subcuadro planta -1 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro planta nivel -1, formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Se incluyen 1 diferencial 2/30mA/40A, 1 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6kA, 2 interruptor magnetotermicos, 2P/10A/6kA. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes.			
mt35cgm225e	1,000	Ud	Interruptor diferencial tipo AC de 40 A de 2 módulos, según UNE	45,36	45,36	
mt35cgm021dac	2,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA	12,51	25,02	
mt35cgm021dac	1,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA	12,51	12,51	
mt35cgm015	30,957	Ud	Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 40 conecto	10,00	309,57	
mo003	3,284	h	Oficial 1º electricista	23,11	75,89	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	468,40	9,37	
TOTAL PARTIDA.....						477,72

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

IEI070db		Ud	Cuadro secundario Subcuadro planta 0 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro planta nivel 0, formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Se incluyen 1 diferencial 2/30mA/40A, 1 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6kA, 2 interruptor magnetotermicos, 2P/10A/6kA. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes.			
mt35cgm225e	1,000	Ud	Interruptor diferencial tipo AC de 40 A de 2 módulos, según UNE	45,36	45,36	
mt35cgm021dac	2,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA	12,51	25,02	
mt35cgm021dac	1,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA	12,51	12,51	
mt35cgm015	30,957	Ud	Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 40 conecto	10,00	309,57	
mo003	3,284	h	Oficial 1º electricista	23,11	75,89	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	468,40	9,37	
TOTAL PARTIDA.....						477,72

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

IEI0700b		Ud	Cuadro secundario Subcuadro Planta 1 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro planta nivel 1, formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Se incluyen 1 diferencial 2/30mA/40A, 1 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6kA, 2 interruptor magnetotermicos, 2P/10A/6kA. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes.			
mt35cgm225e	1,000	Ud	Interruptor diferencial tipo AC de 40 A de 2 módulos, según UNE	45,36	45,36	
mt35cgm021dac	2,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA	12,51	25,02	
mt35cgm021dac	1,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA	12,51	12,51	
mt35cgm015	30,957	Ud	Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 40 conecto	10,00	309,57	
mo003	3,284	h	Oficial 1º electricista	23,11	75,89	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	468,40	9,37	
TOTAL PARTIDA.....						477,72

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IEM060		Ud	Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) Base de toma de corriente con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm ² . (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanismo rectangular 106x71x52 mm. con tornillo, base de enchufe de intensidad 16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de JUNG serie FD Design blanca, totalmente instalado y empotrada.			
mt33gbg510a	1,000	Ud	Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc	13,55	13,55	
mt33gbg515a	1,000	Ud	Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T)	1,38	1,38	
mt33gbg950a	1,000	Ud	Marco embellecedor para un elemento, gama FD, de color blanc	1,35	1,35	
mo003	0,212	h	Oficial 1º electricista	23,11	4,90	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	21,20	0,42	
TOTAL PARTIDA.....						21,60

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D1902.0090		u	punto de luz conmutado, cable afumex, con p.p. mecanismos Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo, conductor Afumex y mecanismos empotrados de JUNG serie FD design, completo e instalado			
mo003	0,235	h	Oficial 1º electricista	23,11	5,43	
MO0033	0,220	h	Ayudante electricista	18,69	4,11	
B2205.0080	1,050	ML	tubo aislante flexible normal 13 mm	0,27	0,28	
B2202.0010	1,000	ML	conductor aislado para tension 1x1,5 Afumex	0,72	0,72	
B2206.0010	2,000	u	caja de 1 elemento tipo universal	0,19	0,38	
B2210.0140	2,000	u	conmutador	5,52	11,04	
B2210.0090	2,000	u	marco de 1 elemento	1,38	2,76	
%02800280	2,800	%	Medios auxiliares	24,70	0,69	
TOTAL PARTIDA.....						25,41

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

IAF070		m	Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6 Suministro e instalación de cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido de cables. Conexionado.			
mt40cfr010aa	5,000	m	Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media,	3,64	18,20	
mo001	0,017	h	Oficial 1º instalador de telecomunicaciones.	23,11	0,39	
mo056	0,017	h	Ayudante instalador telecomunicaciones	19,88	0,34	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	18,90	0,38	
TOTAL PARTIDA.....						19,31

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

IAF075		Ud	Roseta de terminación de red de dispersión Suministro e instalación de roseta de terminación de red de la compañía telefónica de dispersión formada por conector hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Colocación de la roseta. Conexionado.			
B2217.0200	1,000	u	conector rj45 cat 8 utp.	6,91	6,91	
mo056	0,017	h	Ayudante instalador telecomunicaciones	19,88	0,34	
TOTAL PARTIDA.....						7,25

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

IAF085		Ud	Multiplexor pasivo de 1 entr. y 6 salidas, con conectores hembra Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y conector macho tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado del latiguillo.			
B2217.0420	1,000	u	cable 6 fibras 62.5/125 int. Iszh (sin halógenos)	3,64	3,64	
mo056	0,017	h	Ayudante instalador telecomunicaciones	19,88	0,34	
TOTAL PARTIDA.....						3,98

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IAF090		Ud	Toma DATOS simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos. Suministro e instalación de toma simple de DATOS (TF/ADSL/RED...) con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, modelo FD Design de Jung. Totalmente montada, conexiónada y probada. Incluye: Colocación de la toma. Conexiónado.			
B2217.0560	1,000	u	placa plana toma DATOS con 1 conector cat 8 utp	15,39	15,39	
mo056	0,017	h	Ayudante instalador telecomunicaciones	19,88	0,34	
TOTAL PARTIDA.....						15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

IOA020		Ud	Luminaria emergencia, de superficie, tubo lineal fluorescente, 6 Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.			
mt34aem010d	1,000	Ud	Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5,	29,01	29,01	
mo003	0,224	h	Oficial 1º electricista	23,11	5,18	
mo102	0,224	h	Ayudante instalador de climatización.	19,88	4,45	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	38,60	0,77	
TOTAL PARTIDA.....						39,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 20 FONTANERÍA						
IFI005		m	Tubería instalación interior de fontanería, (PE-X 20) empotrada Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.: incluida pp de válvulas de asiento, de bronce de 20 mm de diámetro			
mt37tpu400a	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,05	0,05	
mt37tpu010ac	1,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám	1,13	1,13	
mo007	0,034	h	Oficial 1º fontanero.	30,00	1,02	
mo100	0,034	h	Ayudante fontanero.	25,00	0,85	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	3,10	0,06	
TOTAL PARTIDA.....						3,11

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

IFI005b		m	Tubería instalación interior de fontanería, (PE-X 25) empotrada Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.: incluida pp de válvulas de asiento, de bronce de 25 mm de diámetro			
mt37tpu400b	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,06	0,06	
mt37tpu010bc	1,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diám	1,38	1,38	
mo007	0,046	h	Oficial 1º fontanero.	30,00	1,38	
mo100	0,046	h	Ayudante fontanero.	25,00	1,15	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	4,00	0,08	
TOTAL PARTIDA.....						4,05

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

IFI008c		Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".			
mt37sve010c	1,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".	4,14	4,14	
mt37www010	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	0,97	0,97	
mo008	0,158	h	Oficial 1º instalador fontanería	23,11	3,65	
mo107	0,158	h	Ayudante instalador fontanería	19,88	3,14	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	11,90	0,24	
TOTAL PARTIDA.....						12,14

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

IFI008d		Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".			
mt37sve010d	1,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".	6,82	6,82	
mt37www010	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	0,97	0,97	
mo008	0,205	h	Oficial 1º instalador fontanería	23,11	4,74	
mo107	0,205	h	Ayudante instalador fontanería	19,88	4,08	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	16,60	0,33	
TOTAL PARTIDA.....						16,94

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ISB010b		m	Bajante interior insonor. 50 de la red de evacuación de aguas Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales / pluviales, formada por tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 50 mm de diámetro, unión con junta elástica. Incluso p.p. de recubrimiento con lana de roca en codos (+1 m).			
mt36tj400b	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,63	0,63	
mt36tj010bi	1,000	m	Tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 50 mm de diámetro	5,88	5,88	
mt17coe070ke	0,100	m	Coquilla de espuma elastomérica, de 50	26,83	2,68	
mo007	0,273	h	Oficial 1º fontanero.	30,00	8,19	
mo100	0,222	h	Ayudante fontanero.	25,00	5,55	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	22,90	0,46	
TOTAL PARTIDA.....						23,39

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ISB010g	m	Bajante interior insonor. 110 de la red de evacuación de aguas Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales / pluviales, formada por tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. Incluso p.p. de recubrimiento con lana de roca en codos (+1 m).			
mt36tit400g	1,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,95	0,95	
mt36tit010giV	1,000 m	Tubo de PVC, insonor, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,	15,50	15,50	
mt11var009	0,032 l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	6,25	0,20	
mt11var010	0,016 l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	13,19	0,21	
mt17coe070me	0,200 m	Coquilla de espuma elastomérica, de 110	33,89	6,78	
mo007	0,171 h	Oficial 1ª fontanero.	30,00	5,13	
mo100	0,085 h	Ayudante fontanero.	25,00	2,13	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	30,90	0,62	
TOTAL PARTIDA.....					31,52

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN CANTONADA SUDEST I REFECTORIO CONVENTOS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 29 CONTROL DE CALIDAD						
XEI080		Ud	Ensayo probetas de hormigón endurecido: contenido de cemento, co			
			Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con determinación de: contenido de cemento, composición ponderal y relación agua/cemento.			
mt49des010	1,000	Ud	Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.	0,51	0,51	
mt49hoe020	1,000	Ud	Toma en obra de muestras de hormigón endurecido, cuyo peso no	37,95	37,95	
			ex			
mt49hoe090	1,000	Ud	Ensayo para determinar el contenido de cemento de una muestra de	115,04	115,04	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	153,50	3,07	
TOTAL PARTIDA.....						156,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
XEB010		Ud	Ensayo barras corrugadas mismo lote: sección media equivalente,			
			Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.			
mt49arb040	1,000	Ud	Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una mu	29,21	29,21	
mt49arb010	1,000	Ud	Ensayo para determinar las características geométricas del corru	43,14	43,14	
mt49arb020	1,000	Ud	Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas median	18,53	18,53	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	90,90	1,82	
TOTAL PARTIDA.....						92,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
XEB020		Ud	Ensayo barras corrugadas de acero: características mecánicas.			
			Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.			
mt49arb050	1,000	Ud	Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas:	37,96	37,96	
TOTAL PARTIDA.....						37,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
XRQ010		Ud	Estandeidad de cubierta			
			Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de la cubierta.			
mt49prs010ad	1,000	Ud	Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubiert	181,04	181,04	
%0200	2,000	%	Medios auxiliares	181,00	3,62	
TOTAL PARTIDA.....						184,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
XGA010		Ud	Ensayo agua: pH.			
			Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de: pH.			
mt49agu010	1,000	Ud	Ensayo para determinar el pH de una muestra de agua	1,00	1,00	
TOTAL PARTIDA.....						1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓ CANTONADA SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 30 SEGURIDAD Y SALUD (EN ANEXO ESS)					
--	--	--	--	--	--

PLA D OBRA REHABILITACIÓ DE LA CANTONADA SUDEST I REFERTORI DEL CONVENT DE NOSTRA SENYORA DE LORETO													
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
DEMOLICIONES	22.817,14												22.817,14
MOVIMIENTO DE TIERRAS	1.600,27												1.600,27
ESTRUCTURAS		40.770,15	40.770,15	40.770,15									122.310,45
CUBIERTAS				11.333,40	11.333,39								22.666,79
FABRICAS Y TABIQUES					11.856,35	11.856,35							23.712,70
REVOCOS , ENLUCIDOS ..						25.947,65	25.947,65	25.947,66					77.842,96
SOLADOS , ALICATADOS Y CANTERÍA								59.140,65	59.140,65				118.281,31
ASLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES									9.104,54				9.104,54
OBRAS VARIAS Y AVUDAS									4.371,06				4.371,06
CARPINTERIA DE MADERA									9.878,08	9.878,09			19.756,17
CERRAJERIA										291,55			291,55
PINTURA											4.172,87		4.172,87
ELECTRICIDAD Y TELECO											7.000,51		7.000,51
FONTANERIA												5.256,44	5.256,44
CONTROL DE CALIDAD		323,82	323,82	323,82									971,48
SEGURIDAD Y SALUD (EN ANEXO ESS)	938,73	938,73	938,73	938,73	938,73	938,73	938,73	938,73	938,73	938,73	938,73	938,73	11.264,76
TOTAL	24.417,41	42.032,70	42.032,70	53.366,10	24.128,47	38.742,73	26.886,38	86.027,04	83.433,06	11.108,37	12.112,11	6.195,17	451.421,00